



ประกาศเทศบาลตำบลปี้กงชัย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง




ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และเทศบาลตำบลปี้กงชัย จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์ จำนวน ๑๐ ช่อง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเมืองปี้ อำเภอปี้กงชัย จังหวัดนครราชสีมา / หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปี้กงชัย อำเภอปี้กงชัย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลตำบลปี้กงชัยกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร. ๕
 - ๕.๒ แบบ ปร. ๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายธนากร หงษ์อินทร์ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสถาบัน พลอดครบุรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นายณนารัตน์ สานอก ตำแหน่ง วิศวกรโยธา กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสมปอง หมุนดอน)
นายกเทศมนตรีตำบลปี้กงชัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์จำนวน 10 ช่อง
 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปรางค์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 700,000.00 บาท
๓. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์จำนวน 10 ช่อง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เป็นเงิน 700,000.00 บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์จำนวน 10 ช่อง
- ๕.๑. แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร.4
- ๕.๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5 (ก)
- ๕.๓. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปร.6
- ๕.๔. _____
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑. ประธานกรรมการ () นายชนากร หงษ์อินทร์
- ๖.๒. กรรมการ () นายสถาบัน ปลอดครบุรี
- ๖.๓. กรรมการ () นายนฤนารถ ซานอก



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ _____ เทศบาลตำบลปรางค์กู่ชัย ฝ่าย/งาน _____ งานประมาณราคา
 สำนัก/กอง _____ กองช่าง กรม _____ -
 ประเภท _____ งานจัดจ้าง (งบประจำปี 2561)

เจ้าของโครงการ _____ เทศบาลตำบลปรางค์กู่ชัย

สถานที่ก่อสร้าง _____ สำนักงานเทศบาลตำบลปรางค์กู่ชัย หมู่ที่ 16

งานออกแบบ _____ ก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์จำนวน 10 ช่อง สำนัก/กอง _____ กองช่าง

แบบเลขที่ _____ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 _____ จำนวน _____ 1 _____ แผ่น

ประมาณราคาวันที่ _____ 6 _____ เดือน _____ มิถุนายน _____ พ.ศ. _____ 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	งานฐานราก	337,183.23	บาท	
2	งานก่อและงานฉาบ	13,395.05	บาท	
3	งานโครงสร้างเหล็กและโลหะต่างๆ	331,156.89	บาท	
4	งานระบบไฟฟ้า	15,496.37	บาท	
5	งานป้ายโครงการ(ชั่วคราว,ถาวร)	3,000.00	บาท	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	700,231.54	บาท	
	ราคากลางคิดเพียง	700,000.00	บาท	
	ราคากลาง (ตัวอักษร) (เจ็ดแสนบาทถ้วน)			

(นายรณกร หงษ์อินทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสถาปน ปลดครบุรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนุณารด ซานอก)

กรรมการกำหนดราคากลาง



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ _____ เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ฝ่าย/งาน _____ งานประมาณราคา
 สำนัก/กอง _____ กองช่าง กรม _____ -
 ประเภท _____ งานจัดจ้าง (งบรายจ่ายประจำปี 2561)

เจ้าของโครงการ _____ เทศบาลตำบลปรางค์กู่

สถานที่ก่อสร้าง _____ สำนักงานเทศบาลตำบลปรางค์กู่ หมู่ที่ 16

งานออกแบบ _____ ก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์จำนวน 10 ช่อง สำนัก/กอง _____ กองช่าง

แบบเลขที่ _____ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 _____ จำนวน _____ 5 _____ แผ่น

ประมาณราคาวັນที่ _____ 6 _____ เดือน _____ มิถุนายน _____ พ.ศ. _____ 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	งานฐานราก	257,864.20	1.3076	337,183.23	บาท	
2	งานก่อและงานฉาบ	10,244.00	1.3076	13,395.05	บาท	
3	งานโครงสร้างเหล็กและโลหะต่างๆ	253,255.50	1.3076	331,156.89	บาท	
4	งานระบบไฟฟ้า	11,851.00	1.3076	15,496.37	บาท	
5	งานป้ายโครงการ(ชั่วคราว,ถาวร)	3,000.00	1.0000	3,000.00	บาท	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%.....					
	เงินประกันผลงานหัก.....5.%.....					
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6%.....					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7%.....					
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			700,231.54	บาท	
	ขนาดหรือพื้นที่ จำนวน _____ 384.00 _____ ตร.ม.			700,231.54	บาท	
	เฉลี่ย _____ 1,823.51 _____ บาท/ตร.ม.					

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ)

(นายณนารท ตานอก)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายสถาบัน ปlostครบุรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายธนกร หงษ์อินทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลปรางค์กู่

อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสมปอง หนูนคอน)

นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BILL OF QUANTITY)

โครงการ : ก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์จำนวน 10 ช่อง

ประมาณการโดย : นายสมชาย ธานี

เจ้าของแบบ : เทศบาลตำบลโป่งชัย

วันที่ 06/06/62

เจ้าของ : เทศบาลตำบลโป่งชัย

งบประมาณ : 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมทั้งหมด	ต่อหน่วย	รวมทั้งหมด		
	สรุปราคาค่าก่อสร้าง								
	A. หมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก							257,864.20	
	B. หมวดงานก่อและงานฉาบ							10,244.00	
	C. หมวดงานโครงสร้างเหล็กและโลหะต่างๆ							253,255.50	
	D. หมวดงานไฟฟ้า							11,851.00	
	รวมค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรง							533,214.70	
	รวมราคาต้นทุนค่าก่อสร้าง							533,214.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BILL OF QUANTITY)

โครงการ : ก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์จำนวน 10 ช่อง

ประมาณการโดย : นายณกรณ์กร สถานอก

เจ้าของแบบ : เทศบาลตำบลบึงกร่างชัย

วันที่ 06/06/62

เจ้าของ : เทศบาลตำบลบึงกร่างชัย

งบประมาณ : 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมทั้งหมด	ต่อหน่วย	รวมทั้งหมด		
A. หมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก									
	งานฐานราก F.1 จำนวน 12 ฐานราก	12.00							
	งานขุดดินและถมกลับ	35.00	ลบ.ม.		-	99.00	3,465.00	3,465.00	
	ทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	406.00	812.00	-	-	812.00	
	งานคอนกรีตรองพื้น 1:3:5	2.00	ลบ.ม.	2,044.00	4,088.00	245.00	490.00	4,578.00	
	เหล็กเสริมหลักขนาด.....DB 12 มม.....	36.00	เส้น	179.00	6,444.00	24.00	864.00	7,308.00	
	ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	32.00	320.00		-	320.00	
	คอนกรีต สูตร 1:2:4.	6.00	ลบ.ม.	2,238.00	13,428.00	245.00	1,470.00	14,898.00	
	ไม้แบบฐานราก	15.00	ตร.ม.	200.00	3,000.00		-	3,000.00	
	ไม้แบบฐานราก	15.00	ตร.ม.	-	-	60.00	900.00	900.00	
	ตะปูขนาด 3"	0.50	กก.	56.00	28.00		-	28.00	
	งานพื้น GS.1	529.84							
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม.	530.00	ตร.ม.	26.00	13,780.00	5.00	2,650.00	16,430.00	
	ทรายหยาบรองพื้น	27.00	ลบ.ม.	406.00	10,962.00		-	10,962.00	
	ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	32.00	320.00		-	320.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BILL OF QUANTITY)

โครงการ : ก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์จำนวน 10 ช่อง

ประมาณการโดย : นายณนภกร สานอก

เจ้าของแบบ : เทศบาลตำบลบึงกรงชัย

วันที่ 06/06/62

เจ้าของ : เทศบาลตำบลบึงกรงชัย

งบประมาณ : 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมทั้งหมด	ต่อหน่วย	รวมทั้งหมด		
	คอนกรีต สูตร 1:2:4	80.00	ลบ.ม.	2,238.00	179,040.00	100.00	8,000.00	187,040.00	
	เสาหล่อในที่ C.0	12.00			-				
	ไม้แบบเสา	4.80	ตร.ม.	200.00	960.00	-	-	960.00	
	ไม้แบบเสา	19.00	ตร.ม.	-	-	60.00	1,140.00	1,140.00	
	เหล็กเสริมหลักขนาด.....DB 12 มม.....	13.00	เส้น	179.00	2,327.00	24.00	312.00	2,639.00	
	เหล็กปลอกขนาด.....RB 6 มม.....	6.00	เส้น	47.00	282.00	6.00	36.00	318.00	
	ลาดผูกเหล็ก	7.00	กก.	32.00	224.00	-	-	224.00	
	ตะปูขนาด 3"	0.70	กก.	56.00	39.20	-	-	39.20	
	คอนกรีต สูตร 1:2:4	1.00	ลบ.ม.	2,238.00	2,238.00	245.00	245.00	2,483.00	
	รวมค่างานต่อหมวด			วัสดุ	238,292.20	ค่าแรง	19,572.00	257,864.20	
B. หมวดงานก่อและงานฉาบ									
	งานฐานเสา								
	ก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น สูง 0.15 cm.	8.00	ตร.ม.	460.00	3,680.00	144.00	1,152.00	4,832.00	
	งานฉาบปูนโครงสร้าง	33.00	ตร.ม.	64.00	2,112.00	100.00	3,300.00	5,412.00	
	รวมค่างานต่อหมวด			วัสดุ	5,792.00	ค่าแรง	4,452.00	10,244.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BILL OF QUANTITY)

โครงการ : ก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์จำนวน 10 ช่อง

ประมาณการโดย : นายอนุชากร สานอก

เจ้าของแบบ : เทศบาลตำบลบึงกร่างชัย

วันที่ 06/06/62

เจ้าของ : เทศบาลตำบลบึงกร่างชัย

งบประมาณ : 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัววัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมทั้งหมด	ต่อหน่วย	รวมทั้งหมด		
C. หมวดงานโครงสร้างเหล็กและโลหะต่างๆ									
	งานเหล็กรูปพรรณ								
	เหล็กกล่องดำ ขนาด 3"x3" ทน 2.00 มม.	50.00	ทอน	661.00	33,050.00	208.00	10,400.00	43,450.00	
	เหล็กกล่องดำ ขนาด 2"x2" ทน 2.00 มม.	42.00	ทอน	431.00	18,102.00	132.00	5,544.00	23,646.00	SAG ROD ด้วย
	แปเหล็ก C125x50x20 ทน 2.3 มม. @ 1.0m.	75.00	ทอน	476.00	35,700.00	179.00	13,425.00	49,125.00	
	เหล็กกล่องดำ ขนาด 2"x1" ทน 2.3 มม.	22.00	ทอน	366.00	8,052.00	93.00	2,046.00	10,098.00	ยึดรอบหน้า
	แผ่นเหล็กหัวเสาหนา 12 มม.	1.00	ตร.ม.	2,388.00	2,388.00	486.00	486.00	2,874.00	
	แผ่นเหล็กหัวเสาหนา 6 มม.	0.50	ตร.ม.	1,194.00	597.00	243.00	121.50	718.50	
	น็อต 20 มม.	96.00	ตร.ม.	80.00	7,680.00	-	-	7,680.00	
	สีกันสนิม	384.00	ตร.ม.	16.00	6,144.00	5.00	1,920.00	8,064.00	
	สีน้ำมันจริง	335.00	ตร.ม.	35.00	11,725.00	5.00	1,675.00	13,400.00	
	หลังคาบุด้วย Metal Sheet รวมอุปกรณ์ยึด	460.00	ตร.ม.	155.00	71,300.00	40.00	18,400.00	89,700.00	
	ครอบข้างด้วย Metal Sheet รวมอุปกรณ์ยึด	30.00	ม.	110.00	3,300.00	40.00	1,200.00	4,500.00	
	รวมค่างานต่อหมวด			วัสดุ	198,038.00	ค่าแรง	55,217.50	253,255.50	
D. หมวดงานระบบไฟฟ้า									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BILL OF QUANTITY)

โครงการ : ก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์จำนวน 10 ช่อง

ประมาณการโดย : นายณกรณ์กร สานอก

เจ้าของแบบ : เทศบาลตำบลบึงกร่างชัย

วันที่ 06/06/62

เจ้าของ : เทศบาลตำบลบึงกร่างชัย

งบประมาณ : 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัววัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมทั้งหมด	ต่อหน่วย	รวมทั้งหมด		
	ระบบไฟฟ้า								
	ท่อร้อยสายไฟขนาด 3/4 (UPVC)	20.00	ท่อน	50.00	1,000.00	-	-	1,000.00	พร้อมอุปกรณ์ยึด
	ท่อร้อยสายไฟขนาด 1/2 (UPVC)	10.00	ท่อน	40.00	400.00	-	-	400.00	พร้อมอุปกรณ์ยึด
	บล็อกแยกไฟ ขนาด (UPVC.)	12.00	ชิ้น	45.00	540.00	-	-	540.00	พร้อมอุปกรณ์ยึด
	สายไฟฟ้าขนาด VAF 2* 2.5 ตร.มม.	2.00	ม้วน	1,485.00	2,970.00	300.00	600.00	3,570.00	
	สายไฟฟ้าขนาด VAF 2*1.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	911.00	911.00	300.00	300.00	1,211.00	
	ชุดหลอด ขนาด 1x 36 W พร้อมอุปกรณ์ยึด	10.00	ชุด	400.00	4,000.00	80.00	800.00	4,800.00	
	สวิตช์ ทางเดียว	2.00	ชุด	60.00	120.00	80.00	160.00	280.00	
	ชุดหน้าฉาก 2 ช่อง	2.00	ชุด	25.00	50.00	-	-	50.00	
	รวมค่างานต่อหมวด			วัสดุ	9,991.00	ค่าแรง	1,860.00	11,851.00	
	รวมค่างานไม่รวมค่าอำนาจการ			วัสดุ	452,113.20	ค่าแรง	81,101.50	533,214.70	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายชนนกร หงษ์จันทร์

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

นายศยามัน ปลัดศรี

กรรมการฯ

นายณกรณ์กร สานอก

กรรมการฯ/เลขานุการ

(.....)

(.....)