



ประกาศเทศบาลตำบลปึกธงชัย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และเทศบาลตำบลปึกธงชัย จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จุดบ้านนายไ้ รอสุงเนิน ถึงถนนสายหลัก หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองปัก อำเภอปึกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา / หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปึกธงชัย อำเภอปึกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามรูปแบบที่เทศบาลตำบลปึกธงชัยกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๒๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร. ๕
 - ๕.๒ แบบ พร. ๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายธนากร หงษ์อินทร์ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสถาบัน พลอดครบุรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นายนฤนารถ สานอก ตำแหน่ง วิศวกรโยธา กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสมปอง หมนดอน)
นายกเทศมนตรีตำบลปึกธงชัย



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปรางค์ ฝ่าย/งาน งานประมาณราคา
 สำนัก/กอง กองช่าง กรม -
 ประเภท งานจัดจ้าง (งบทศบัญญัติปี 2562)

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปรางค์

สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ 6 (จุดบ้านนายไ้ รอสูงเนิน ถึง ถนนสายหลัก)

งานออกแบบ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 สำนัก/กอง กองช่าง

แบบเลขที่ -


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	งานดินถมพร้อมปรับระดับ	1,875.00	1.3630	2,555.63	บาท	
2	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	159,401.43	1.3630	217,264.15	บาท	
3	งานตีเส้นจราจร	-	1.3630	-	บาท	
4	งานป้ายโครงการ(ชั่วคราว)	3,000.00	1.0000	3,000.00	บาท	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%.....					
	เงินประกันผลงานหัก.....5.%......					
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6%.....					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7%.....					
	รวมค่าก่อสร้าง			222,819.77	บาท	
สรุป	ขนาดหรือพื้นที่ จำนวน <u>375.00</u> ตร.ม.			222,819.77	บาท	
	เฉลี่ย <u>594.18</u> บาท/ตร.ม.					

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ)


 (นายอนุราช สานอก)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)


 (นายสถาบัน ปลอดครบุรี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นควรอนุมัติ

.....


(ลงชื่อ)


 (นายรณกร หงษ์อินทร์)
 ปลัดเทศบาลตำบลปรางค์

อนุมัติ

.....

(ลงชื่อ)


 (นางสมปอง หวานดอน)
 นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BILL OF QUANTITY)

โครงการ : ถนนค.ศ.ต. หมู่ 6 (จุดบ้านนาโช๊ะ รอยตงเนิน ถึง ถนนสายหลัก) ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 125 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 375.00 ตร.ม.		ประมาณการโดย :		ขนาดหน้าทอน			
เจ้าของแบบ :		วันที่ 28/02/62					
เจ้าของ :		งบประมาณ : 2562					
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมทั้งหมด		
	สรุปราคาต่อวัสดุและค่าแรง						
	A.หมวดงานดินถมปรับระดับ					1,875.00	
	B.หมวดงานคอนกรีตเสริมเหล็ก					159,401.43	
	C.หมวดงานติดตั้งจราจร					-	
	รวมราคาต้นทุน					161,276.43	
	A.หมวดงานดินถมปรับระดับ						
	งานรื้อพื้นถนนคอนกรีตเดิม	-	ตร.ม.	-	30.00	-	ขบทิ้ง
	งานขุดดินและถมกลับ	-	ลบ.ม.	-	60.00	-	ถมกลับ
	ทรายหยาบ	-	ลบ.ม.	406.00	59.00	-	
	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	375.00	ตร.ม.	-	5.00	1,875.00	
	ดินถม	-	ลบ.ม.	80.00	64.00	-	บดอัด
	รวม					1,875.00	
	B.หมวดงานคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	ยาว 125.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร						
	ทรายหยาบ	19.00	ลบ.ม.	406.00	59.00	1,121.00	8,835.00
	เหล็ก DB 12 mm.	53.28	ก.ก.	20.09	3.40	181.15	1,251.55
	ลวดมัดเหล็ก	1.59	ก.ก.	32.00	-	-	50.88
	ไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	200.00	-	-	2,000.00


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BILL OF QUANTITY)

โครงการ : ถนนค.ส.ล. หมู่ 6 (จุดบ้านนาขี้ไต้ รอยงูขึ้นถึง ถนนสายหลัก) ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 125 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 375.00 ตร.ม.		ประมาณการโดย :		ขนาดตุ้มกร สานอก						
เจ้าของแบบ :		วันที่ 28/02/62								
เจ้าของ :		งบประมาณ : 2562								
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		รวมทั้งหมด	ค่าแรงงาน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมทั้งหมด		ต่อหน่วย	รวมทั้งหมด		
	เทศบาลตำบลปรางค์									
	เทศบาลตำบลปรางค์									
	ไม้แบบ	39.00	ตร.ม.	-	-	-	117.00	4,563.00	4,563.00	
	คอนกรีตผสมเสร็จ สูตร 1:2:4	57.00	ลบ.ม.	1,957.00	111,549.00	-	306.00	17,442.00	128,991.00	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ๒ 2.8 มม.	400.00	ตร.ม.	16.00	6,400.00	-	3.00	1,200.00	7,600.00	
	งานหินคลุก ไหล่ทางหรือทางขึ้น	10.00	ลบ.ม.	380.00	3,800.00	-	105.00	1,050.00	4,850.00	มีไหลทาง
	แอสฟัลท์	36.00	ลิตร	30.00	1,080.00	-	5.00	180.00	1,260.00	
C.หมวดงานติดตั้งราง										
	สีขอบทาง	-	ตร.ม.	150.00	-	-	40.00	-	-	
	สีแบ่งกลางถนน	-	ตร.ม.	150.00	-	-	68.00	-	-	
				ค่าวัสดุ	133,664.28		ค่าแรง	27,612.15	161,276.43	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(.....)

นายธนากร พงษ์อินทร์
ประธานกรรมการฯ



นายสถาปณ ปลดศครบุรี
กรรมการฯ

(.....)



นายอนุชาต สานอก
กรรมการฯ/เลขานุการ