



ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์ชัย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และเทศบาลตำบลปรางค์ชัย จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ดังนี้




๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว U พร้อมฝาบปิด จากบ้านนางจอมศรี เพล่งเมืองปึก ถึงบ้านนางกราบแก้ว นาดอน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร บ้านตูโน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเมืองปึก อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา / หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปรางค์ชัย อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ ทต.ปรางค์ชัยกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๙๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร. ๕
 - ๕.๒ แบบ ปร. ๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายธนากร หงษ์อินทร์ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสถาบัน ปลอดภัยบุรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นายนฤนารถ สานอก ตำแหน่ง วิศวกรโยธา กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสมปอง หมนดอน)

นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์ชัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ <u>ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำรูปตัว U พร้อมฝาปิด (จากบ้านนางจอมศรี</u>	
<u>เปล่งเมืองปัก ถึงบ้านนางกราบแก้ว นาดอน) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านคูใน หมู่ที่ 16</u>	
<u>/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปักธงชัย</u>	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	<u>บาท</u>
๓. ลักษณะงาน	
<u>โดยสังเขป ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำรูปตัว U พร้อมฝาปิด (จากบ้านนางจอมศรี</u>	
<u>เปล่งเมืองปัก ถึงบ้านนางกราบแก้ว นาดอน) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านคูใน หมู่ที่ 16</u>	
๔. ราคากลางจำนวน ณ วันที่ <u>20 พ.ค. 2563</u>	<u>เป็นเงิน 399,000.00</u> บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง <u>ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำรูปตัว U พร้อมฝาปิด (จากบ้านนางจอมศรี</u>	
<u>เปล่งเมืองปัก ถึงบ้านนางกราบแก้ว นาดอน) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านคูใน หมู่ที่ 16</u>	
๕.๑.	<u>แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร.4</u>
๕.๒.	<u>แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5 (ก)</u>
๕.๓.	<u>แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร.6</u>
๕.๔.	<u></u>
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑. ประธานกรรมการ	<u>() นายชนกร หงษ์อินทร์</u>
๖.๒. กรรมการ	<u>() นายสถาบัน ปloedครบุรี</u>
๖.๓. กรรมการ	<u>() นายอนุชาต สานอก</u>



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.ส.ถ.

ส่วนราชการ _____ เทศบาลตำบลปึกธงชัย ฝ่าย/งาน _____ งานประมาณราคา
 สำนัก/กอง _____ กองช่าง กรม _____ -
 ประเภท _____ งานจัดจ้าง (งบจ่ายขาดเงินสะสมปี 2563)

เจ้าของโครงการ _____ เทศบาลตำบลปึกธงชัย
 สถานที่ก่อสร้าง _____ ม.16 ถนน ค.ส.ถ.และวางระบายน้ำรูปตัว B (จากบ้านนางจอมศรี แปลงเมืองปึก ถึงบ้านนางกรมแก้ว นาคอน)
 งานออกแบบ _____ ถนนค.ส.ถ.วางระบายน้ำรูปตัว B บ้านคูโน ม.16 สำนัก/กอง _____ กองช่าง
 แบบเลขที่ _____ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 _____ จำนวน _____ 1 _____ แผ่น
 ประมาณราคาวันที่ _____ เดือน _____ 20 พ.ค. 2563 พ.ศ. _____

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	งานหลัก	130,637.01	บาท	
2	งานรอง	42,342.86	บาท	
3	งานถนน ค.ส.ถ.	223,508.16	บาท	
4	งานป้ายโครงการ(ชั่วคราว,ถาวร)	3,000.00	บาท	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	399,488.03	บาท	
	ราคากลางคิดเพียง	399,000.00	บาท	
	ราคากลาง (ตัวอักษร) (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

(นายชนากร หงษ์อินทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสถาบัน ปลอดครบุรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณฤนทร สานอก)

กรรมการกำหนดราคากลาง



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปรางค์กษัตริย์ ฝ่าย/งาน งานประมาณราคา
 สำนัก/กอง กองช่าง กรม -
 ประเภท งานจัดจ้าง (งบเทศบัญญัติปี 2563)

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปรางค์กษัตริย์

สถานที่ก่อสร้าง ม.16 ถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำรูปตัว U (จากบ้านนางจอมศรี แปลงเมืองปัก ถึงบ้านนางกราบแก้ว นาคอน)

งานออกแบบ ถนนค.ส.ล.รางระบายน้ำรูปตัว U บ้านคูใน ม.16 สำนัก/กอง กองช่าง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ เดือน 20 พ.ค. 2563 พ.ศ. พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	งานหลัก	102,155.94	1.2788	130,637.01	บาท	
2	งานรอง	33,111.40	1.2788	42,342.86	บาท	
3	งานถนน ค.ส.ล.	163,982.51	1.3630	223,508.16	บาท	
4	งานป้ายโครงการ(ชั่วคราว,ถาวร)	3,000.00	1.0000	3,000.00	บาท	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%.....					
	เงินประกันผลงานหัก...5.....%.....					
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6%.....					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7%.....					
	รวมค่าก่อสร้าง			399,488.03	บาท	
สรุป	ขนาดหรือพื้นที่ จำนวน <u>345.00</u> ตร.ม.			399,488.03	บาท	
	เฉลี่ย <u>1,157.93</u> บาท/ตร.ม.					

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ)

(นายธนารักษ์ สานอก)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายสถาปน์ ปลอดครบุรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายธนกร หงษ์อินทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลปรางค์กษัตริย์

อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสมปอง หมุนดอน)

นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กษัตริย์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BILL OF QUANTITY)

โครงการ : ถนน อ.ส.อ. และรางระบายน้ำรูปตัว U พร้อมฝัปกบ (จากบ้านนางอมศรี ฝั่งเมืองเก่า)		ปริมาณงานโดย :		บาทคนดาร โดย :		บาทคนดาร สาขา :			
ปี ก. ถึงบ้านนางอมศรี แก้ว นาดอน) กว้าง 3.0 ม. ยาว 115 ม. ทน 0.15 ม. พ.ท. ไม่ห้อยกว่า 345.00 ตร.ม. รางน้ำกว้าง 0.60 ม. ยาว 92 ม. บ้านดูใน หมู่ที่ 16						บาทคนดาร สาขา :			
เจ้าขอแบบ :		เทศบาลตำบลโป่งซังชัย		วันที่ 20 พ.ค. 2563					
เจ้าขอ :		เทศบาลตำบลโป่งซังชัย		งบประมาณ : 2563					
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัววัด		ค่าแรงงาน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมทั้งหมด	ต่อหน่วย	รวมทั้งหมด		
สรุปราคาตัววัดและค่าแรง									
A.	หมวดงานหลัก							102,155.94	
B.	หมวดงานรอง							33,111.40	
C.	หมวดงานอนุทนคอนกรีตเสริมเหล็ก							163,982.51	
	รวมค่าตัววัด+ค่าแรง							299,249.84	
	รวมราคาต้นทุน							299,249.84	
A.หมวดงานหลัก									
	รางน้ำ อ.ส.อ. ยาว 92 เมตร	36.00	ฝ้า	-					
1.00	งานทรายหยาบรองพื้น	4.00	ลบ.ม.	435.00	1,740.00	59.00	236.00	1,976.00	
2.00	งานคอนกรีตรองพื้น	4.00	ลบ.ม.	1,657.00	6,628.00	245.00	980.00	7,608.00	
3.00	ท่อ pvc.ขนาด ๒"½	2.00	ท่อน	154.00	308.00	46.00	92.00	400.00	
	ท่อ pvc.ขนาด ๔"½ (วางจากบันไดตรงข้ามถนนมาลงราง)	15.00	ท่อน	327.00	4,905.00	98.00	1,470.00	6,375.00	
4.00	งานคอนกรีตผสมเสร็จ โครงสร้าง	24.00	ลบ.ม.	1,749.00	41,976.00	306.00	7,344.00	49,320.00	
5.00	งานคอนกรีตผสมเสร็จซ่อมทางเข้าบ้าน +ถนน	2.00	ลบ.ม.	1,749.00	3,498.00	306.00	612.00	4,110.00	
6.00	เหล็กเส้นกลม Ø RB 6 mm.	245.08	ก.ก.	17.04	4,176.16	3.40	833.27	5,009.44	
7.00	เหล็กเส้นกลม Ø RB 9 mm.	1,009.96	ก.ก.	16.10	16,260.36	3.40	3,433.86	19,694.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BILL OF QUANTITY)

โครงการ : ถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำรูปตัว U พร้อมเปิด (จากบ้านงจอมศรี ไปสี่แยกบ้านกุ่ม)		ประเภทงาน		ปริมาณการโดย :		ขนาดมาตรฐาน	
บิลด์ ถึงบ้านงกรมแก้ว มคอ.น) กว้าง 3.0 ม. ยาว 115 ม. หน้า 0.15 ม. พ.ท. ไม่น้อยกว่า 345.00 ตร.ม. รางน้ำกว้าง 0.60 ม. ยาว 92 ม. บ้านคูใน หมู่ที่ 16				วันที่ 20 พ.ค. 2563		บาท	
เจ้าของแบบ :	เทศบาลตำบลโคกศรี			งบประมาณ : 2563			
เจ้าของ :	เทศบาลตำบลโคกศรี						
8.00	ลาดลูกรถมอเตอร์ไซด์	37.63	ก.ก.	56.00	-	2,107.28	2,107.28
9.00	เหล็กฉาก 50x50 มม. หน้า 4 มม.	12.00	ทอน	331.00	132.00	3,972.00	5,556.00
B.หมวดงานรอง							102,155.94
1.00	ไม้แบบ	37.00	ตร.ม.	200.00	-	7,400.00	7,400.00
2.00	ไม้แบบ	147.20	ตร.ม.	-	117.00	17,222.40	17,222.40
3.00	ตะปูขนาด 3"	4.27	ก.ก.	60.00	-	256.20	256.20
4.00	งานร้อยพื้นระบบประปาและช่องกลับคืน	115.00	ม.	-	40.00	4,600.00	4,600.00
5.00	งานร้อยพื้นถนนเดิม (ตัดถนนก่อน)	-	ตร.ม.	-	70.00	-	ขมทิ้ง
6.00	งานท่อ ค.ส.ล. ขนาด 3 Ø 0.40 เมตร	-	ทอน	401.00	-	78.00	-
7.00	ตัดถนนเดิม	4.00	ม.	-	25.00	100.00	100.00
8.00	งานขุดดินขนทิ้ง	58.88	ลบ.ม.	-	60.00	3,532.80	3,532.80
C.หมวดงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							33,111.40
	ยาว 115.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร						
	งานร้อยพื้นถนนเดิม	15.00	ตร.ม.	-	30.00	450.00	450.00
	งานร้อยท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก	89.00	เมตร	-	205.00	18,245.00	18,245.00
	งานทรายหยาบ	18.00	ลบ.ม.	435.00	59.00	7,830.00	8,892.00
	ปูนยาแนว	-	ถุง	120.00	-	-	-
	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	267.00	ตร.ม.	-	5.00	1,335.00	1,335.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BILL OF QUANTITY)

โครงการ : ถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำรูปตัว U พร้อมฝาดปิด (จากบ้านนางจอมศรี แปลงเมืองปัก	ประเภทการโดย :	หมายเหตุ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	จำนวน	รวม
บิต ดิ่งบ้านนางกรมแก้ว นาคอน) กว้าง 3.0 ม. ยาว 115 ม. หน้า 0.15 ม. พ.ท. ไม่น้อยกว่า 345.00 ตร.ม. รางน้ำกว้าง 0.60 ม. ยาว 92 ม. บ้านดูใน หมู่ที่ 16							
เจ้าของแบบ :	เทศบาลตำบลบึงกรังชัย					วันที่ 20 พ.ค. 2563	
เจ้าของ :	เทศบาลตำบลบึงกรังชัย					งบประมาณ : 2563	
	ดินถม		ลบ.ม.	80.00	3,200.00	64.00	2,560.00
	เหล็ก DB 12 mm.		ก.ก.	15.68	793.56	3.40	172.07
	สวมมัดเหล็ก		ก.ก.	56.00	85.12	-	-
	ไม้แบบ		ตร.ม.	200.00	1,800.00	-	-
	ไม้แบบ		ตร.ม.	-	-	117.00	4,095.00
	คอนกรีตผสมเสร็จ สูตร 1:2:4		ลบ.ม.	1,787.00	92,924.00	306.00	15,912.00
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ๑ 4.00 มม.		ตร.ม.	26.00	8,970.00	3.00	1,035.00
	งานหินคลุกไหลทาง		ลบ.ม.	380.00	2,280.00	105.00	630.00
	แอสฟัลท์		ลิตร	30.00	517.50	5.00	86.25
			ค่าวัสดุ		211,627.18	ค่าแรง	87,622.66
							163,982.51
							299,249.84

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายชนนิก ทงอินทร์
ประธานกรรมการฯ

(.....)

นายสถาปน ปโตดคบุรี
กรรมการฯ

(.....)

นายณัฐพร สานอก
กรรมการฯ/เลขานุการ