

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
สถานที่	หมู่ที่ ๘.4 บ.นาแค ต.เมืองปัก	ต่อจากถนน คสล. บ้านนายเกื้อ-ปรางค์กู๋-โรงนา	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลบึงกระชัย		
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน	622,000.00	บาท
ลักษณะของงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ลักษณะของงาน	ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ 1,020 ตารางเมตร และไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร		
ราคากลางคำนวณวันที่	6 ธันวาคม พ.ศ. 2559		
บัญชีประมาณราคาโครงการ	เป็นจำนวนเงิน	622,000.00	บาท


(หกแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

- 5.1 แบบแสดงรายการ, ปริมาณวัสดุและราคา
- 5.2 แบบสรุปรายการและราคาค่าก่อสร้าง
- 5.3 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง
- ii) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง


กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิรัตน์ อุทัยรัตน์)



(จ้าเอกไตรสรณ์ สนโสม)




(นายณัฐชาติ สถานอก)


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร. 6


งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
สถานที่ก่อสร้าง	ม.4 บ.นาแค ต.เมืองปัก	ต่อจากถนน คสล. บ้านนายเกื้อ-ปรางค์กู๋-โรงนา	
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลปักธงชัย		
แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6	จำนวน 3 แผ่น		
ประมาณราคาวันที่	6 ธันวาคม	2559	

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		หน่วย : บาท	
	<u>สรุป</u>		
1	ส่วนค่างาน		
	1.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	618,068.33	
	1.2 งานป้ายโครงการ	4,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	622,068.33	บาท
	ขอใช้งบประมาณก่อสร้างเพียง	622,000.00	บาท
	ตัวอักษร	(ทกแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)	

ผู้ประมาณราคา ลงชื่อ  นายวีรชน อุทิศ ผอ.กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ  นายวีรชน อุทิศ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  จำเริญ ไตรสรณ์ สนโสม กรรมการ


ลงชื่อ  นายนฤนารถ สานอก กรรมการ


แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลปึกธงชัย	สำนัก / กอง	ช่างเทศบาลตำบลปึกธงชัย
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลปึกธงชัย	โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง	ม.4 บ.นาแค ต.เมืองปัก	ต่อจากถนน คสล.	บ้านนายเกื้อ-ปรารักษ์-โรงนา
แบบรายการ	แบบ ปร. 4	1	แผ่น
		ประมาณราคาวันที่	6 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor f	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
1	ประเภทงานทาง				
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	463,076.60	1.3347	618,068.33	
	ป้ายโครงการ (ป้ายชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายถาวร 1 ป้าย)	4,000.00	-	4,000.00	
	เงื่อนไขการคำนวณ Factor f				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินประกันผลงานหัก 5%				
	เงินล่วงหน้าจ่าย%				
รวมค่าก่อสร้าง				622,068.33	บาท
เป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง				622,000.00	บาท
ขนาดพื้นที่ / ความยาวของงานก่อสร้าง		1,020.00 ตารางเมตร			
ราคาเฉลี่ย / ตารางเมตร		609.80 บาท / ตารางเมตร			

ประมาณราคา
 ลงชื่อ 
 นายวีรชน อูทิต
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นควรอนุมัติ
 ลงชื่อ 
 (นายคมณา อรรถวิทย์กุล)
 ปลัดเทศบาล

อนุมัติ
 ลงชื่อ 
 (นางสมปอง ทุมดอน)
 นายกเทศมนตรีตำบลปึกธงชัย

แบบแสดงรายการ, ปริมาณและค่าแรงของราคากลาง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน : ถนน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 340 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ 1,020 ตารางเมตร และไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร
 สถานที่ : ม.4 บ.นาแค ต.เมืองปัก ต่อจากถนน อสส. บ้านนายแก้ว-ปรางค์กู่-โรงนา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ถนนทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานรื้อ-การูยทางเก่าไปถนนทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	1.70	-	-	
3	งานปรับเกรดแต่งถนนทางเดิม	1,053.00	ตร.ม.	-	-	9.08	9,561.24	9,561.24	
4	งานดินถมปรับพื้นที่	-	ลบ.ม.	120.00	-	99.00	-	-	
5	งานผิวทางและไหล่ทาง	-		-	-	-	-	-	
5.1	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	53.00	ลบ.ม.	457.59	24,252.27	60.00	3,180.00	27,432.27	
5.2	เหล็ก DOWEL BAR DB12 m.m.	17.00	เส้น	172.63	2,934.71	25.00	425.00	3,359.71	
5.3	เหล็กตระแกรงสำเร็จรูป	1,020.00	ตร.ม.	23.00	23,460.00	5.00	5,100.00	28,560.00	
5.4	ลวดมัดเหล็ก	31.50	กก.	26.17	824.36	-	-	824.36	
5.5	ขี้เถ้า	51.00	ตร.ม.	340.00	17,340.00	115.00	5,865.00	23,205.00	
5.6	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc.	158.00	ลบ.ม.	1,919.00	303,202.00	306.00	48,348.00	351,550.00	
5.7	แอสฟัลต์ย่อยต่อคอนกรีต	35.00	ลิตร	30.00	1,050.00	5.00	175.00	1,225.00	
5.8	ไหล่ทางลูกรัง	42.00	ลบ.ม.	325.00	13,650.00	88.31	3,799.02	17,359.02	
5.9	งานตีเส้นจราจร	-	ตร.ม.	185.00	-	85.00	-	-	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง (1)				386,713.34	76,363.26	463,076.60	บาท		


ลงชื่อ



นายวิรัตน์ อูพิศ

ประธานคณะกรรมการ


ลงชื่อ



จำเอกไตรรัตน์ สมนิม

กรรมการ

ลงชื่อ



นายณัฐพล สานอก

กรรมการ