



ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์ชัย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง




ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และเทศบาลตำบลปรางค์ชัย จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายวัดโพธิ์ทอง ถึงที่สาธารณะศาลา SML กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร บ้านโรงนา หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองปัก อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา / หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปรางค์ชัย อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลตำบลปรางค์ชัยกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๑๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร. ๕
 - ๕.๒ แบบ พร. ๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายธนากร หงษ์อินทร์ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสถาบัน พลอดครบุรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นายศักดิ์ชัย ทราบสระน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสมปอง หมุนดอน)
นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์ชัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ <u>ก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดโพธิ์ทอง ถึงที่สาธารณะศาลา SML กว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร</u> <u>หนา 0.08 เมตร บ้านโรงนา หมู่ที่ 5</u>	
	/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ <u>เทศบาลตำบลปรางค์กู่</u>	
๒.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร <u>400,000.00</u> บาท	
๓.	ลักษณะงาน	
	โดยสังเขป <u>ก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดโพธิ์ทอง ถึงที่สาธารณะศาลา SML กว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร</u> <u>หนา 0.08 เมตร บ้านโรงนา หมู่ที่ 5</u>	
๔.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ <u>8 มิถุนายน 2565</u> เป็นเงิน <u>417,000.00</u> บาท	
๕.	บัญชีประมาณการราคากลาง <u>ก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดโพธิ์ทอง ถึงที่สาธารณะศาลา SML กว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร</u> <u>หนา 0.08 เมตร บ้านโรงนา หมู่ที่ 5</u>	
	๕.๑. <u>แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร.4</u>	
	๕.๒. <u>แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5 (ก)</u>	
	๕.๓. <u>แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร.6</u>	
	๕.๔. _____	
๖.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	๖.๑. ประธานกรรมการ <u>() นายชนกร หงษ์อินทร์</u>	
	๖.๒. กรรมการ <u>() นายสถาบัน ปลอดกรบุรี</u>	
	๖.๓. กรรมการ <u>() นายศักดิ์ชัย ทราบสระน้อย</u>	



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปึกธงชัย ฝ่าย/งาน งานประมาณราคา
 สำนัก/กอง กองช่าง กรม -
 ประเภท งานจัดจ้าง (งบเทศบาลบัญญัติปี 2565)

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปึกธงชัย
 สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดโพธิ์ทอง ถึงที่สาธารณะศาลา SML กว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร บ้านโรงนา หมู่ที่ 5
 งานออกแบบ ก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดโพธิ์ทอง ถึงที่สาธารณะ สำนัก/กอง กองช่าง
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	งานวางท่อพร้อมบ่อพัก	347,641.22	บาท	
2	งานรอง	67,046.69	บาท	
3	งานป้าย โครงการ(ชั่วคราว,ถาวร)	3,000.00	บาท	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	417,687.91	บาท	
	ราคากลางคิดเพียง	417,000.00	บาท	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	(สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		


 (นายชนากร หงษ์อินทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสถาบัน ปloedcorn)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายศักดิ์ชัย ทราบระน้อย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ฝ่าย/งาน งานประมาณราคา
 สำนัก/กอง กองช่าง กรม -
 ประเภท งานจัดจ้าง (งบเทศบาลบัญญัติปี 2565)

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปรางค์กู่
 สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดโพธิ์ทอง ถึงที่สาธารณะศาลา SML กว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร บ้านโรงนา หมู่ที่ 5
 งานออกแบบ ก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดโพธิ์ทอง ถึงที่สาธารณะ สำนัก/กอง กองช่าง
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	งานวางท่อพร้อมบ่อพักและราง	272,360.72	1.2764	347,641.22	บาท	
2	งานรอง	52,527.96	1.2764	67,046.69	บาท	
3	งานป้ายโครงการ(ชั่วคราว,ถาวร)	3,000.00	1.0000	3,000.00	บาท	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%.....					
	เงินประกันผลงานหัก.....5.%.....					
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6%.....					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7%.....					
	รวมค่าก่อสร้าง			417,687.91	บาท	
สรุป	ขนาดหรือพื้นที่ จำนวน <u>125</u> ม.			417,687.91	บาท	
	เฉลี่ย <u>3,341.50</u>		บาท/ม.			

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ)

(นายศักดิ์ชัย ทราบระน้อย)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

(นายสถาบัน ปลอดครบุรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นควรอนุมัติ

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นายชนากร หงษ์อินทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลปรางค์กู่

อนุมัติ

.....

(ลงชื่อ)

(นางสมปอง หมุนคอน)

นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BILL OF QUANTITY)

โครงการ : ก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดโพธิ์ทอง ถึงที่สถานีรถโดยสาร SML กว้าง 5.00 เมตรยาว 125.00 เมตร หน้า 0.08 เมตร บันไดโรงนา หมู่ที่ 5		ปริมาณการโดย :		นายศักดิ์ชัย ธรรมสระน้อย			
เจ้าของแบบ :	เทศบาลตำบลไทรทอง	วันที่	08 / 06 / 2565				
เจ้าของ :	เทศบาลตำบลไทรทอง	งบประมาณ :	2565				
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัววัสดุ		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมทั้งหมด		
สรุปราคาค่าวัสดุและค่าแรง							
A.หมวดงานวางท่อพร้อมบ่อพัก							
C. หมวดงานรอง							
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							
รวมราคาต้นทุน							
A.หมวดงานวางท่อพร้อมบ่อพัก							
งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1	ดินลูต	165.75	ลบ.ม.	-	60.00	9,945.00	
2	งานท่อ ค.ส.ล. ฐาน 3 Ø 0.60 เมตร	118.00	ฟอน	682.24	180.00	21,240.00	
3	คอนกรีตหยาบ	3.90	ลบ.ม.	1,752.85	245.00	955.50	
4	งานทรายหยาบ	3.90	ลบ.ม.	435.00	59.00	230.10	
5	ปูนขาว	36.00	ถุง	152.00	-	-	
6	ดินถม	78.00	ลบ.ม.	-	60.00	4,680.00	ใช้ดินเดิม
7	ค่าปรับเกลี่ยดินถม	340.50	ตร.ม.	-	5.00	1,702.50	
งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1	ไม้แบบ	28.80	ตร.ม.	200.00	-	-	
						5,760.00	
						9,945.00	
						101,744.32	
						7,791.62	
						1,926.60	
						5,472.00	
						4,680.00	
						1,702.50	
						-	
						-	
						5,760.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BILL OF QUANTITY)

โครงการ : ก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดโพธิ์ทอง ถึงที่สาธารณะสถาน SML กว้าง 5.00 เมตรยาว 125.00 เมตร หน้า 0.08 เมตร บ้านโรงนา หมู่ที่ 5		ประมาณการโดย :		วันที่	08 / 06 / 2565	นายศักดิ์ชัย ทราบสระโฮย
เจ้าของแบบ :	เทศบาลตำบลบึงกรังชัย			วันที่	08 / 06 / 2565	
เจ้าของ :	เทศบาลตำบลบึงกรังชัย			งบประมาณ :	2565	
2	ค่าแรงไม้แบบ	125.04	ตร.ม.	-	117.00	14,629.68
3	ตะปู	4.38	ก.ก.	60.00	-	262.80
4	เหล็ก RB 6 mm	204.89	ก.ก.	30.73	3.40	696.63
5	เหล็ก RB 9 mm	980.19	ก.ก.	29.21	3.40	3,332.65
6	ลวดผูกเหล็ก	34.50	ก.ก.	101.26	-	3,493.47
7	เหล็กฉาก 50x50x4	39.00	ท่อน	630.00	93.00	3,627.00
8	งานคอนกรีต 1:2:4	22.00	ลบ.ม.	1,796.22	306.00	6,732.00
9	งานท่อ PVC. ϕ 3" ชั้น 5	4.00	ท่อน	350.00	37.50	150.00
						272,360.72
B.หมวดงานรอง						
1	งานขุดลอกดิน และวัชพืช (0.20 x 5.00 x 125)	125.00	ลบ.ม.	-	25.00	3,125.00
2	งานดินถม หน้าตัด 5.25 x 125 x 1.3	853.12	ลบ.ม.	28.00	5.00	4,265.60
3	งานหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 125 เมตร หน้า 0.08 เมตร	50.00	ลบ.ม.	420.00	5.00	250.00
		-		-	-	-
		-		-	-	-
						52,527.96
				249,327.02	ค่าแรง	75,561.65
				คำวัสดุ		324,888.68

คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์

(.....)

นายธนากร พงษ์อินทร์

ประธานกรรมการฯ

นายเดชาบัน ปัดดอครบุรี

กรรมการฯ

(.....)

นายศักดิ์ชัย ทราบสระโฮย

กรรมการฯ/เลขานุการ

(.....)