



ประกาศเทศบาลตำบลปึกธงชัย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และเทศบาลตำบลปึกธงชัย จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ดังนี้




๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายโรงนา ถึงนาแค บ้านโรงนา หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองปัก อำเภอปึกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปึกธงชัย อำเภอปึกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายโรงนา ถึงนาแค บ้านโรงนา หมู่ที่ ๕ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตารางเมตร  
(ตามรูปแบบที่เทศบาลตำบลปึกธงชัยกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๓๗,๐๐๐.- บาท  
(สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร. ๕
  - ๕.๒ แบบ พร. ๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายสถาบัน ปลอดนครบุรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายศักดิ์ชัย ทราบสระน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ
  - ๖.๓ นายเอนก แพทย์สูงเนิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสมปอง หมุนดอน)

นายกเทศมนตรีตำบลปึกธงชัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโรงนา ถึงนาแค บ้านโรงนา หมู่ที่ 5
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปักธงชัย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 373,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโรงนา ถึงนาแค บ้านโรงนา หมู่ที่ 5  
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 570 ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เป็นเงิน 337,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโรงนา ถึงนาแค บ้านโรงนา หมู่ที่ 5  
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 570 ตารางเมตร
  - 6.1. แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา ปร.4
  - 6.2. แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5
  - 6.3. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน ปร.6
  - 6.4.
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1. ประธานกรรมการ (  ) นายสถาบัน ปลอดครบุรี
  - 7.2. กรรมการ (  ) นายศักดิ์ชัย ทราบสรระน้อย
  - 7.3. กรรมการ (  ) นายเอนก แพทย์สูงเนิน




## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน


ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปึกธงชัย ฝ่าย/งาน งานประมาณราคา  
 สำนัก/กอง กองช่าง กรม  
 ประเภท งานทาง


เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปึกธงชัย  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านโรงนา ตำบลเมืองปึก อำเภอปึกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  
 งานออกแบบ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโรงนา ถึงนาแค บ้านโรงนา หมู่ที่ 5  
 ต.เมืองปึก อ.ปึกธงชัย จ.นครราชสีมา สำนัก/กอง กองช่าง  
 แบบเลขที่ ทล.นม. 01-201

ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคาวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	งานทาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	337,047.11	บาท	
		-	บาท	
		-	บาท	
		-	บาท	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	337,047.11	บาท	
	คิดราคาเพียง ราคากลาง (ตัวอักษร)	337,000.00	บาท	
(สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายสถาบัน ปลอดภัย) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายเอนก แพทย์สูงเนิน) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายศักดิ์ชัย ทราบระน้อย) นายช่างโยธา



## สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปึกธงชัย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโรงนา ถึงนาแค บ้านโรงนา หมู่ที่ 5

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 190 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 570 ตารางเมตร

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 5 บ้านโรงนา ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ 10 กรกฎาคม 2567

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ ทถ.นม. 01-201 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	หมวดงานทาง งานถนน ค.ส.ล. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	247,065.76	1.3642	337,047.11	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			337,047.11	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			337,000.00	

(ตัวอักษร) (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ

(นายศักดิ์ชัย ทราบสรน้อย)  
นายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายสถาบัน ปลอดครบุรี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเอนก แพทย์สูงเนิน)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายศักดิ์ชัย ทราบสรน้อย)  
นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ร้อยตรี

(เชษฐชาติ ศิริธรปัญญา)  
ปลัดเทศบาลตำบลปึกธงชัย

เห็นควรอนุมัติ

ลงชื่อ

(นางสมปอง หมุนดอน)  
นายกเทศมนตรีตำบลปึกธงชัย

ผู้อนุมัติ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ส.สายโรงนา ถึงนาแค บ้านโรงนา หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโรงนา หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองปัก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลบึงสามพัน

แบบเลขที่ ทล.นม. 01-201

ขนาดโครงการ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 570 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	0	-	1.3642	0.00	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	0	-	1.3642	-	-
2	งานดิน							
	- งานถางป่าขาดต่อ	ตร.ม.	703	1.77	1,244.31	1.3642	2,414.634	1,697.49
	ขนาดเบา							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมปรับเกลี่ย	ตร.ม.	-	0	-	1.3642	-	-
	ดินเดิม-ลูกรัง							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	0	-	1.3642	-	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.						
	- งานรองทรายใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	28.50	693.47	19,763.90	1.3642	946.03	26,961.91
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	15.68	536.29	8,409.03	1.3642	731.61	11,471.59
	หินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	570.00	369.8	210,786.00	1.3642	504.48	287,554.26
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	3.00	232.04	696.12	1.3642	316.55	949.65
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	51.00	120.91	6,166.41	1.3642	164.95	8,412.22
	(CONTRACSION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	0	-	1.3642	-	-
	(LONGITUDISION JOINT)							

รวม 337,047.11

คิดเป็นเงินประมาณ 337,000.00

247,065.76

1.3642

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ประมาณราคาเมื่อ 10 กรกฎาคม 2567

ผู้ประมาณราคา นายศักดิ์ชัย ทราบสระน้อย

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นายสถาบัน ปลอดครบุรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเอนก แพทย์สูงเนิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายศักดิ์ชัย ทราบสระน้อย)

นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง