




ประกาศเทศบาลตำบลปงธงชัย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง




ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และเทศบาลตำบลปงธงชัย จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว U พร้อมฝาบดจากบ้านนายยงยุทธ พันธุ์สระน้อย ถึงบ้านนางสมปอง ชัยจะโปะ กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร บ้านนาแค หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองปึก อำเภอปงธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปงธงชัย อำเภอปงธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๑,๕๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร
(ตามรูปแบบที่เทศบาลตำบลปงธงชัยกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๕๔,๘๐๐.- บาท
(สองแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร. ๕
 - ๕.๒ แบบ พร. ๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายธนากร หงษ์อินทร์ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสถาบัน ปลอดครบุรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นายศักดิ์ชัย ทราบสระน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(นางสมปอง หมุนดอน)
นายกเทศมนตรีตำบลปงธงชัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัว U พร้อมฝาปิด จากบ้านนายขงยุทธ พันธุ์สระน้อย
ถึงบ้านนางสมปอง ชัยจะโปะ กว้าง 0.60 เมตร ยาว 105 เมตร บ้านนาแค หมู่ที่ 4
 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบึงกรังชัย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 241,500.00 บาท
๓. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัว U พร้อมฝาปิด จากบ้านนายขงยุทธ พันธุ์สระน้อย
ถึงบ้านนางสมปอง ชัยจะโปะ กว้าง 0.60 เมตร ยาว 105 เมตร บ้านนาแค หมู่ที่ 4
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 254,800.00 บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัว U พร้อมฝาปิด จากบ้านนายขงยุทธ พันธุ์สระน้อย
ถึงบ้านนางสมปอง ชัยจะโปะ กว้าง 0.60 เมตร ยาว 105 เมตร บ้านนาแค หมู่ที่ 4
- ๕.๑. แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร.4
- ๕.๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5 (ก)
- ๕.๓. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร.6
- ๕.๔. _____
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑. ประธานกรรมการ () นายชนากร หงษ์อินทร์
- ๖.๒. กรรมการ () นายสถาบัน ปลอดครบุรี
- ๖.๓. กรรมการ () นายศักดิ์ชัย ทราบสระน้อย



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ฝ่าย/งาน งานประมาณราคา
 สำนัก/กอง กองช่าง กรม -
 ประเภท งานจัดจ้าง (งบเทศบัญญัติปี 2565)

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปรางค์กู่
 สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนายขยงยุทธ์ พันสระน้อย ถึงบ้านนางสมปอง ชัยจะโปะ ม.4 ต.เมืองปัก อ.ปรางค์กู่ จ.นครราชสีมา
 งานออกแบบ รางระบายน้ำ (ค.ส.ล.) รูปตัว U ม. 4 กอง กองช่าง
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	งานหลัก	207,248.41	บาท	
2	งานรอง	44,620.90	บาท	
3	งานอื่นๆ	-	บาท	
4	งานป้ายโครงการ(ชั่วคราว,ถาวร)	3,000.00	บาท	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	254,869.31	บาท	
	ราคากลางคิดเพียง	254,800.00	บาท	
ราคากลาง (ตัวอักษร)		(สองแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)		

(นายชนกร หงษ์อินทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสถาบัน ปตอครบุรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศักดิ์ชัย ทรายสระน้อย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปรางค์ ฝ่าย/งาน งานประมาณราคา
 สำนัก/กอง กองช่าง กรม -
 ประเภท งานจัดจ้าง (งบเทศบาลจัดปี 2565)

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปรางค์
 สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนายขงบุตร พันธุ์สระน้อย ถึงบ้านนางสมปอง ซ้ายจะโปะ ม.4 ต.เมืองปัก อ.ปรางค์ จ.นม.
 งานออกแบบ วางระบายน้ำ (ค.ส.ล.) รูปตัว U ม.4 สำนัก/กอง กองช่าง
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	งานหลัก	162,369.49	1.2764	207,248.41	บาท	
2	งานรอง	34,958.40	1.2764	44,620.90	บาท	
3	งานอื่นๆ	-	1.2764	-	บาท	
4	งานป้ายโครงการ(ชั่วคราว,ถาวร)	3,000.00	1.0000	3,000.00	บาท	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%.....					
	เงินประกันผลงานหัก...5....%.....					
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5%.....					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7%.....					
	รวมค่าก่อสร้าง			254,869.31	บาท	
สรุป	ขนาดหรือพื้นที่ จำนวน <u>105.00</u> เมตร			254,869.31	บาท	
	เฉลี่ย <u>2,427.32</u> บาท/เมตร					

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ)

(นายศักดิ์ชัย ทราบสระน้อย)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

(นายสถาบัน ปลอดครบุรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายชนกร หงษ์อินทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลปรางค์

อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสมปอง หมุนดอน)

นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BILL OF QUANTITY)

โครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัว U พร้อมฝัปกบ จากบ้านนาของชุมชน พันธุ์สระน้อย ถึงบ้านนางสมปอง ฝั่งจะโปะ กว้าง 0.60 เมตร ยาว 105 เมตร		ประมาณการโดย :		นายศักดิ์ชัย ทรายสระน้อย			
เจ้าของแบบ :	บ้านนาเด หมู่4	วันที่	ค่าแรงงาน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ	
			ต่อหน่วย	รวมทั้งหมด			
เจ้าของ :	เทศบาลตำบลปักษ์เจริญ	งบประมาณ :	2565				
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมทั้งหมด		
	สรุปราคาต่อวัสดุและค่าแรง						
A. หมวดงานหลัก						162,369.49	
B. หมวดงานรอง						34,958.40	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง					197,327.89	
	รวมราคาต้นทุน					197,327.89	
A. หมวดงานหลัก							
1	งานพรวนหยบรองพื้น	3.15	ลบ.ม.	435.00	1,370.25	59.00	185.85
2	งานคอนกรีตรองพื้น	3.15	ลบ.ม.	1,752.85	5,521.48	245.00	771.75
3	ท่อ pvc.ขนาด 2"1/2	4.00	ฟุต	154.00	616.00	46.00	184.00
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จ โครงสร้าง	32.76	ลบ.ม.	1,796.22	58,844.17	306.00	10,024.56
	งานคอนกรีตผสมเสร็จบริเวณติดกำแพงบ้าน	4.00	ลบ.ม.	1,796.22	7,184.88	306.00	1,224.00
5	งานคอนกรีตผสมเสร็จขอบทางเข้าบ้าน	2.00	ลบ.ม.	1,796.22	3,592.44	306.00	612.00
6	เหล็กเส้นกลม Ø RB 6 mm.	261.89	ก.ก.	30.94	8,102.81	3.40	890.42
7	เหล็กเส้นกลม Ø RB 9 mm.	1,382.80	ก.ก.	29.87	41,304.35	3.40	4,701.53
8	ลวดผูกเหล็ก	50.00	ก.ก.	100.94	5,047.00	-	5,047.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BILL OF QUANTITY)

โครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัว U พร้อมฝักปิด จากบ้านนายงยุทธ พันธุ์สระน้อย ถึงบ้านนางสมปอง ชัยชนะ โปะ ก้าง 0.60 เมตร ยาว 105 เมตร		ประมาณการโดย :		นายศักดิ์ชัย ทราบตระน้อย				
บ้านนาแค หมู่4								
เจ้าของแบบ :	เทศบาลตำบลปรางค์ชัย	วันที่ 17/05/2565						
เจ้าของ :	เทศบาลตำบลปรางค์ชัย	งบประมาณ : 2,565						
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		รวมทั้งหมด	รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมทั้งหมด			
9	เหล็กฉาก 50x50 mm. หน้า 4 มม.	16.00	ท่อน	630.00	10,080.00	132.00	2,112.00	12,192.00
		42.00	ฝา					162,369.49
B-หมวดงานรอง								
1	ไม้แบบ	34.13	ตร.ม.	200.00	6,825.00	-	-	6,825.00
2	ไม้แบบ	136.50	ตร.ม.	-	-	117.00	15,970.50	15,970.50
3	ตะปูขนาด 3"	5.00	กก.	60.00	300.00	-	-	300.00
4	งานตัดพื้นคอนกรีตเดิม	105.00	ม.	-	-	25.00	2,625.00	2,625.00
5	งานรื้อพื้นระบบประปาและซ่อมกลับคืน	105.00	ม.	-	-	40.00	4,200.00	4,200.00
6	งานรื้อพื้นถนนเดิม	52.50	ตร.ม.	-	-	35.00	1,837.50	1,837.50
7	งานปูคูนหินชนก	53.34	ลบ.ม.	-	-	60.00	3,200.40	3,200.40
				ค่าวัสดุ	148,788.37	ค่าแรง	48,539.51	197,327.89

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

(.....)
นายเชนการ หงษ์อินทร์
ประธานกรรมการฯ

(.....)
นายสถาบัน ปดออดจบุรี
กรรมการฯ

(.....)
นายศักดิ์ชัย ทราบตระน้อย
กรรมการฯ/เลขานุการ