



ประกาศเทศบาลตำบลปงธงชัย


เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และเทศบาลตำบลปงธงชัย จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ดังนี้




๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สายบ้านนางพลอย อังครยาภรณ์ ถึงบ้านนางวรรณฯ แสนโคตร ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร บ้านคูในตำบลเมืองปึก อำเภอปงธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปงธงชัย อำเภอปงธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลตำบลปงธงชัยกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร. ๕
 - ๕.๒ แบบ พร. ๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธนาคาร	หงษ์อินทร์	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสถาบัน	ปลอดครบุรี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายอนุสาร	सानอก	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นางสมปอง หมุนตอน)
นายกเทศมนตรีตำบลปงธงชัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้านนางพลอย อังครุยากรณ์ ถึงบ้านนางวรรณมา แสนโคตร
ท่อขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 250.00 เมตร บ้านดูใน หมู่ที่ 16
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปึกธงชัย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 500,000.00 บาท
๓. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้านนางพลอย อังครุยากรณ์ ถึงบ้านนางวรรณมา แสนโคตร
ท่อขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 250.00 เมตร บ้านดูใน หมู่ที่ 16
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เป็นเงิน 500,000.00 บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้านนางพลอย อังครุยากรณ์ ถึงบ้านนางวรรณมา แสนโคตร
ท่อขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 250.00 เมตร บ้านดูใน หมู่ที่ 16
- ๕.๑. แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร.4
- ๕.๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5 (ก)
- ๕.๓. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร.6
- ๕.๔. _____
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑. ประธานกรรมการ () นายธนกร หงษ์อินทร์
- ๖.๒. กรรมการ () นายสถาบัน ปลอดครบุรี
- ๖.๓. กรรมการ () นายนฤนารถ สานอก



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบึงกร่างชัย ฝ่าย/งาน งานประมาณราคา
 สำนัก/กอง กองช่าง กรม -
 ประเภท งานจัดจ้าง (งบเทศบัญญัติปี 2563)

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบึงกร่างชัย
 สถานที่ก่อสร้าง ม.16 ต.เมืองบึง อ.บึงกร่างชัย จ.นครราชสีมา (สายบ้านนางพลอย อังครุยาภรณ์ ถึงบ้านนางวรรณมา แสนโคตร)
 งานออกแบบ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ 16 สำนัก/กอง กองช่าง
 แบบเลขที่ -
 งบประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 งบประมาณราคาวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าง่อสร้าง		หมายเหตุ
1	งานวางท่อพร้อมบ่อพัก	485,097.16	บาท	
2	งานรอง	12,793.54	บาท	
3	งานป้ายโครงการ(ชั่วคราว,ถาวร)	3,000.00	บาท	
สรุป	รวมค่าง่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	500,890.70	บาท	
	ราคากลางคิดเพียง	500,000.00	บาท	
	ราคากลาง (ตัวอักษร) (ห้าแสนบาทถ้วน)			

(นายชนากร หงษ์อินทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสถาบัน ปลอดครบุรี.)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุสรณ์ ซานอก)

กรรมการกำหนดราคากลาง



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ _____ เทศบาลตำบลปึกธงชัย ฝ่าย/งาน _____ งานประมาณราคา
 สำนัก/กอง _____ กองช่าง กรม _____ -
 ประเภท _____ งานจัดจ้าง (งบเทศบาลจัดปี 2563)

เจ้าของโครงการ _____ เทศบาลตำบลปึกธงชัย
 สถานที่ก่อสร้าง _____ ม.16 ต.เมืองปึก อ.ปึกธงชัย จ.นครราชสีมา (สายบ้านนางพลอย อังครุชากรณ์ ถึงบ้านนางวรรณมา แสนโคตร)
 งานออกแบบ _____ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ 16 สำนัก/กอง _____ กองช่าง
 แบบเลขที่ _____ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 _____ จำนวน _____ 2 _____ แผ่น
 ประมาณราคาวันที่ _____ 18 _____ เดือน _____ สิงหาคม พ.ศ. _____ 2563


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	งานวางท่อพร้อมบ่อพักและราง	379,931.99	1.2768	✓ 485,097.16	บาท	
2	งานรอง	10,020.00	1.2768	✓ 12,793.54	บาท	
3	งานป้ายโครงการ(ชั่วคราว,ถาวร)	3,000.00	1.0000	✓ 3,000.00	บาท	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%.....					
	เงินประกันผลงานหัก.....5%.....					
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5%.....					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7%.....					
	รวมค่าก่อสร้าง			✓ 500,890.70	บาท	
สรุป	ขนาดหรือพื้นที่ จำนวน _____ 250 _____ ม.			✓ 500,890.70	บาท	
	เฉลี่ย _____ 2,003.56 _____ บาท/ม.					

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ)



 (นายอนุardt สานอก)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)


 (นายสถาบัน พลอดครบุรี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ)


 (นายชนานกร หงษ์อินทร์)
 ปลัดเทศบาลตำบลปึกธงชัย

อนุมัติ

(ลงชื่อ)


 (นางสมปอง หมุนคอน)
 นายกเทศมนตรีตำบลปึกธงชัย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BILL OF QUANTITY)

โครงการ : งานท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สายบ้านนางพลอย อังศุภฤกษ์มิ่งมิตรวิทยารักษ์ ตำบลบ้านางวรรณนา แสนโคตร ท่อขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 250.00 เมตร บักน้ำใน หมู่ 16 ประมาณการโดย :		นายณณนารถ สานอก								
เจ้าของแบบ :	เทศบาลตำบลโกกษชัย	วันที่	17/08/63							
เจ้าของ :	เทศบาลตำบลโกกษชัย	งบประมาณ :	2563							
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ		ต่อหน่วย	คำนวณงาน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมทั้งหมด		ต่อหน่วย	รวมทั้งหมด		
	สรุปราคาค่าวัสดุและค่าแรง									
	A.หมวดงานวางท่อพร้อมบ่อพัก								379,931.99	
	C. หมวดงานรอง								10,020.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง								389,951.99	
	รวมราคาค่าต้นทุน								389,951.99	
A.หมวดงานวางท่อพร้อมบ่อพัก										
	งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก									
	1 ดินซุด	320.00	ลบ.ม.	-	60.00	✓	19,200.00	✓	19,200.00	
	2 งานท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 Ø 0.60 เมตร	227.00	ท่อน	626.00	✓	142,102.00	✓	180.00	✓	40,860.00
	3 คอนกรีตหยาบ	9.00	ลบ.ม.	1,657.00	✓	14,913.00	✓	245.00	✓	2,205.00
	4 งานทรายหยาบ	9.00	ลบ.ม.	435.00	✓	3,915.00	✓	59.00	✓	531.00
	5 ปูนยาแนว	35.00	ถุง	135.00	✓	4,725.00	✓	-	✓	-
	6 ดินถม	150.00	ลบ.ม.	80.00	✓	12,000.00	✓	60.00	✓	9,000.00
	7 ค่าปรับแก้ดินถม	321.00	ตร.ม.	-	5.00	✓	1,605.00	✓	1,605.00	ใช้ดินเดิม-ดินใหม่
	งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	23.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 ไม่แยก	55.20	ตร.ม.	200.00	✓	11,040.00	✓	-	✓	11,040.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BILL OF QUANTITY)

โครงการ: ว่างท่อระบายน้ำ คลสท.พร้อมบ่อพัก สายบ้านบางพลอย อังศุภกรกรณ์ ซิ่งบ้านบางวรรณา แสนโคตร ทองขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 250.00 เมตร บันไดใน หมู่ 16		ประมาณการโดย:		หน้าแผนกรอก						
เจ้าของแบบ :	เทศบาลตำบลศรีนครชัย	วันที่	07/08/63	หน้า	หน้า					
เจ้าของ :	เทศบาลตำบลศรีนครชัย	งบประมาณ:	2563	หน้า	หน้า					
2	ค่าแรง ไม้แบบ	239.68	ตร.ม.	-	117.00	28,042.56	✓	28,042.56		
3	ตะปู	8.35	ก.ก.	60.00	✓	501.00	✓	501.00		
4	เหล็ก RB 6 mm	204.89	ก.ก.	17.68	✓	3,622.46	✓	4,319.08		
5	เหล็ก RB 9 mm	980.19	ก.ก.	16.85	✓	16,516.20	✓	19,848.85		
6	ลวดผูกเหล็ก	34.50	ก.ก.	53.00	✓	1,828.50	✓	1,828.50		
7	เหล็กฉาก 50x50x4	39.00	ท่อน	331.00	✓	12,909.00	✓	16,536.00		
8	งานคอนกรีต 1:2:4	22.00	ลบ.ม.	1,749.00	✓	38,478.00	✓	45,210.00		
9	งานท่อ PVC. Ø3" ชั้น 5	4.00	ท่อน	350.00	✓	1,400.00	✓	1,550.00		
B.หมวดงานรอง										
1	งานคอนกรีต 1:2:4 (พื้นถนน ขนาด 0.15 cm.)	3.00	ลบ.ม.	1,749.00	✓	5,247.00	✓	306.00	918.00	6,165.00
2	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø2.80 มม.	20.00	ตร.ม.	16.00	✓	320.00	✓	3.00	60.00	380.00
3	งานตัดพื้นคอนกรีตเดิม	25.00	ม.	56.00	✓	1,400.00	✓	25.00	625.00	2,025.00
4	งานขุดลอกดิน และวัชพืช	30.00	ลบ.ม.	-	✓	-	✓	25.00	750.00	750.00
5	งานรื้อพื้นถนนเดิม	20.00	ตร.ม.	-	✓	-	✓	35.00	700.00	700.00
				ค่าวัสดุ	270,917.16	ค่าแรง	119,034.83	389,951.99		

คณะกรรมการกำหนดราคาตกลง

(.....)
นายธนากร พงษ์อินทร์
ประธานกรรมการฯ

นายสถาปณ ปลดดศรี

กรรมการฯ

นายณพนวอด สานอก

กรรมการฯ/เลขานุการ

(.....)
นายณพนวอด สานอก

กรรมการฯ/เลขานุการ