



ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์ชัย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และเทศบาลตำบลปรางค์ชัย จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนดินพร้อม คสล. สายบ้านนางวงเดือน ปลอดภัยโทก หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเมืองปัก อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปรางค์ชัย อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามรูปแบบที่เทศบาลตำบลปรางค์ชัย กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร. ๕
 - ๕.๒ แบบ ปร. ๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายธนากร หงษ์อินทร์ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสถาบัน ปลอดภัยบุรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นายณฤนารถ สานอก ตำแหน่ง วิศวกรโยธา กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสมปอง หมุนดอน)

นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์ชัย



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

ส่วนราชการ _____ เทศบาลตำบลบึงกรงชัย ฝ่าย/งาน _____ งานประมาณราคา
 สำนัก/กอง _____ กองช่าง กรม _____ -
 ประเภท _____ งานจัดจ้าง (งบประมาณปี 2562)

เจ้าของโครงการ _____ เทศบาลตำบลบึงกรงชัย
 สถานที่ก่อสร้าง _____ ก่อสร้างถนนดินพร้อม ค.ส.ล. (สายบ้านนาวงเดือน ปลอดภัย โทก) หมู่ 16
 งานออกแบบ _____ ก่อสร้างถนนดิน พร้อม ค.ส.ล. หมู่ 16 สำนัก/กอง _____ กองช่าง
 แบบเลขที่ _____ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 _____ จำนวน _____ 1 _____ แผ่น
 ประมาณราคาวันที่ _____ 17 _____ เดือน _____ พฤษภาคม พ.ศ. _____ 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	งานดินถมพร้อมปรับระดับ	8,402.90	บาท	
2	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	138,844.34	บาท	
3	งานตีเส้นจราจร	-	บาท	
4	งานป้ายโครงการ(ชั่วคราว,ถาวร)	3,000.00	บาท	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	150,247.23	บาท	
	ราคากลางคิดเพียง	150,000.00	บาท	
	ราคากลาง (ตัวอักษร) (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			

(นายชนกร หงษ์อินทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสถาบัน ปลอดภัยบุรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุสรณ์ สานอก)

กรรมการกำหนดราคากลาง



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ฝ่าย/งาน งานประมาณราคา
 สำนัก/กอง กองช่าง กรม -
 ประเภท งานจัดจ้าง (งบประมาณปี 2562)

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปรางค์กู่
 สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างถนนดิน พร้อม ค.ส.ล. (สายบ้านนายวงเดือน ปลอดภัย โทก) หมู่ 16
 งานออกแบบ ก่อสร้างถนนดิน พร้อม ค.ส.ล. หมู่ที่ 16 สำนัก/กอง กองช่าง
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	งานดินถมพร้อมปรับระดับ	6,165.00	1.3630	8,402.90	บาท	
2	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	101,866.72	1.3630	138,844.34	บาท	
3	งานตีเส้นจราจร	-	1.3630	-	บาท	
4	งานป้ายโครงการ(ชั่วคราว)	3,000.00	1.0000	3,000.00	บาท	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%.....					
	เงินประกันผลงานหัก.....5%.....					
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6%.....					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7%.....					
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			150,247.23	บาท	
	ขนาดหรือพื้นที่ จำนวน <u>225.00</u> ตร.ม.			150,247.23	บาท	
	เฉลี่ย <u>667.76</u> บาท/ตร.ม.					

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ)


 (นายอนุสรณ์ สานอก)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ


(ลงชื่อ)


 (นายสถำบัน ปloedครบุรี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นควรอนุมัติ

.....


(ลงชื่อ)


 (นายธนากร หงษ์อินทร์)
 ปลัดเทศบาลตำบลปรางค์กู่

อนุมัติ

.....

(ลงชื่อ)


 (นางสมปอง หมนูน)
 นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BILL OF QUANTITY)

โครงการ : ถนนดิน พร้อม ค.ส.ค. (สายบ้านนาขวงเดือน ปอดดระโทก) หมู่ 16 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 75 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225.00 ตร.ม.		ประมาณการโดย :		นายอนุภร สานอก					
เจ้าของแบบ :	เจ้าของ :	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัวสุด	ค่าแรงงาน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
						ต่อหน่วย	รวมทั้งหมด		
เทศบาลตำบลโป่งซังชัย	เทศบาลตำบลโป่งซังชัย								
		สรุปราคาตัวสุดและค่าแรง							
		A.หมวดงานดินถมปรับระดับ						6,165.00	
		B.หมวดงานคอนกรีตเสริมเหล็ก						101,856.72	
		C.หมวดงานตีเส้นจราจร						-	
		รวมราคาค่าต้นทุน						108,031.72	
		A.หมวดงานดินถมปรับระดับ							
		งานรื้อพื้นถนนคอนกรีตเดิม	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	งานทิ้ง
		งานขุดดินและถมกลับ	-	ลบ.ม.	-	60.00	-	-	ถมกลับ
		ทรายหยาบ	-	ลบ.ม.	406.00	59.00	-	-	
		งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	225.00	ตร.ม.	-	5.00	1,125.00	1,125.00	
		ดินถม	35.00	ลบ.ม.	80.00	64.00	2,240.00	5,040.00	บดอัด
								6,165.00	
		B.หมวดงานคอนกรีตเสริมเหล็ก							
		ยาว 75.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร							
		ทรายหยาบ	12.00	ลบ.ม.	406.00	59.00	708.00	5,580.00	
		เหล็ก DB 12 mm.	37.00	ก.ก.	20.20	3.40	126.80	873.20	
		ฉวมัดเหล็ก	1.11	ก.ก.	32.00	-	-	35.52	
		ไม้แบบ	-	ตร.ม.	200.00	-	-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BILL OF QUANTITY)

โครงการ : ถนนดิน พร้อม ค.ส.ล. (สายบ้านนาขวงเดือน ปกอดกระโทก) หมู่ 16 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 75 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่เนื้อที่กว่า 225.00 ตร.ม.		ประมาณการโดย :		นายอนุสรณ์ ตานอก				
เจ้าของแบบ :		เทศบาลตำบลปรางค์ขี้		วันที่ 17 พ.ค. 2562				
ผู้จ้าง :		เทศบาลตำบลปรางค์ขี้		งบประมาณ : 2562				
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		รวมทั้งหมด	รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมทั้งหมด			
	ไม้แบบ	25.00	ตร.ม.	-	117.00	2,925.00	2,925.00	
	คอนกรีตผสมเสร็จ สูตร 1:2:4	34.00	ลบ.ม.	2,238.00	245.00	8,330.00	84,422.00	
	เหล็กตะแกรงสี่เหลี่ยมรูป ๑ 2.8 มม.	230.00	ตร.ม.	16.00	3,680.00	690.00	4,370.00	
	งานหินคลุกไหลทางหรือทางขึ้น	7.00	ลบ.ม.	408.00	2,856.00	-	2,856.00	มีไหลทาง
	แอสฟัลท์	23.00	ลิตร	30.00	690.00	115.00	805.00	
C.หมวดงานติดตั้งราคา							101,866.72	
	สีขอบทาง	-	ตร.ม.	150.00	40.00	-	-	
	สีแบ่งกลางถนน	-	ตร.ม.	150.00	68.00	-	-	
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	16,258.80	108,031.72	

คณะกรรมการกำหนดราคาตกลง

นายสนอก หงษ์อินทร์

ประธานกรรมการฯ

นายศุภานัน ปอดดะมาณี

กรรมการฯ

นายอนุสรณ์ ตานอก

กรรมการ/เลขานุการ