



ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์ชัย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และเทศบาลตำบลปรางค์ชัย จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว U พร้อมวางท่อตัดถนนจากบ้านนายแอ็ด คล้ายเมืองปัก ถึงบ้านนายสรร ลำทอง กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หมู่ ๖ ตำบลเมืองปัก อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปรางค์ชัย อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๗,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร
(ตามรูปแบบที่เทศบาลตำบลปรางค์ชัยกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๖๑,๐๐๐.- บาท
(สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร. ๕
 - ๕.๒ แบบ พร. ๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง




๖.๑ นายธนากร	หงษ์อินทร์	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสถาปน	ปลอดครบุรี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายนฤนารถ	सानอก	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสมปอง หมุนตอน)

นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์ชัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว U พร้อมวางท่อตัดถนน จุดบ้านนายแอ็ด คล้ายเมืองปัก
ถึงบ้านนายสรร ลำทอง กว้าง 0.60 เมตร ยาว 145 เมตร บ้านคู่นอก หมู่ที่ 6
 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปรางค์กู่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 267,000.00 บาท
๓. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว U พร้อมวางท่อตัดถนน จุดบ้านนายแอ็ด คล้ายเมืองปัก
ถึงบ้านนายสรร ลำทอง กว้าง 0.60 เมตร ยาว 145 เมตร บ้านคู่นอก หมู่ที่ 6
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 261,000.00 บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว U พร้อมวางท่อตัดถนน จุดบ้านนายแอ็ด คล้ายเมืองปัก
ถึงบ้านนายสรร ลำทอง กว้าง 0.60 เมตร ยาว 145 เมตร บ้านคู่นอก หมู่ที่ 6
- ๕.๑. แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร.4
- ๕.๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5 (ก)
- ๕.๓. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร.6
- ๕.๔. _____
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑. ประธานกรรมการ () นายชนกร หงษ์อินทร์
- ๖.๒. กรรมการ () นายสถาบัน ปลอดครบุรี
- ๖.๓. กรรมการ () นายนุณารด สานอก



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ _____ เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ฝ่าย/งาน _____ งานประมาณราคา
 สำนัก/กอง _____ กองช่าง กรม _____ -
 ประเภท _____ งานจัดจ้าง (งบจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562)

เจ้าของโครงการ _____ เทศบาลตำบลปรางค์กู่

สถานที่ก่อสร้าง _____ ม.6 รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว U พร้อมวางท่อตัดถนน (จากบ้านนาขี้เ็ดด-บ้านนาขี้สรร ลำทอง)

งานออกแบบ _____ รางระบายน้ำรูปตัว U (ค.ส.ล.) ม.6 สำนัก/กอง _____ กองช่าง

แบบเลขที่ _____ -


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 _____ จำนวน _____ 2 _____ แผ่น

ประมาณราคาวันที่ _____ 7 _____ เดือน _____ พฤศจิกายน พ.ศ. _____ 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	งานหลัก	156,960.35	1.2788	200,720.90	บาท	
2	งานรอง	53,152.84	1.2788	67,971.85	บาท	
3	งานอื่นๆ	-	1.2788	-	บาท	
4	งานป้ายโครงการ(ชั่วคราว,ถาวร)	3,000.00	1.0000	3,000.00	บาท	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%.....					
	เงินประกันผลงานหัก...5.....%.....					
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6%.....					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7%.....					
	รวมค่าก่อสร้าง			271,692.75	บาท	
สรุป	ขนาดหรือพื้นที่ จำนวน _____ 153.00 _____ เมตร			271,692.75	บาท	
	เฉลี่ย _____ 1,775.76 _____ บาท/เมตร					


ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ)


 (นายอนุardt ซานอก)

วิศวกรโยธาชำนาญการ


(ลงชื่อ)


 (นายสถาบัน ปLOYครบุรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นควรอนุมัติ


(ลงชื่อ)


 (นายธนากร ทองอินทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลปรางค์กู่

อนุมัติ

(ลงชื่อ)


 (นางสมปอง หมนดอน)

นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BILL OF QUANTITY)

โครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัว B พร้อมวางท่อตัดถนน จากบ้านนายเอียด คล้ายเมืองปึก ถึงบ้านนายสรร ลำทอง กว้าง 0.60 ม. ยาว 145.00 ม. หมู่ที่ 6												ขนาดกระดาษ สานอก	
เจ้าของแบบ : เทศบาลตำบลโคกทราย												วันที่ 7/11/62	
เจ้าของ : เทศบาลตำบลโคกทราย												งบประมาณ: 2562	
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งหมด	รวมทั้งหมด	หมายเหตุ			
				ต่อหน่วย	รวมทั้งหมด	ต่อหน่วย	รวมทั้งหมด						
สรุปราคาค่าวัสดุและค่าแรง													
A. หมวดงานหลัก													
B. หมวดงานรอง													
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง													
รวมราคาต้นทุน													
A.หมวดงานหลัก													
1.00	งานทรายหยาบรองพื้น	60.00	คิว										
2.00	งานคอนกรีตรองพื้น	6.00	ลบ.ม.	406.00	2,436.00	59.00	354.00	2,790.00					
3.00	ท่อ pvc.ขนาด 2"½	6.00	ลบ.ม.	2,044.00	12,264.00	245.00	1,470.00	13,734.00					
4.00	งานคอนกรีตผสมเสร็จ โครงสร้าง	3.00	ทอน	154.00	462.00	46.00	138.00	600.00					
5.00	งานคอนกรีตผสมเสร็จซ่อมทางเข้าบ้าน +ถนน	32.00	ลบ.ม.	2,189.00	70,048.00	306.00	9,792.00	79,840.00					
6.00	เหล็กเส้นกลม Ø RB 6 mm.	2.00	ลบ.ม.	2,189.00	4,378.00	306.00	612.00	4,990.00					
7.00	เหล็กเส้นกลม Ø RB 9 mm.	420.00	ก.ก.	20.20	8,484.00	3.40	1,428.00	9,912.00					
8.00	สวดผูกเหล็ก	1,445.01	ก.ก.	18.91	27,325.14	3.40	4,913.03	32,238.17					
9.00	เหล็กฉาก 50x50 mm. ขนาด 4 มม.	55.94	ก.ก.	47.00	2,629.18	-	-	2,629.18					
		21.00	ทอน	355.00	7,455.00	132.00	2,772.00	10,227.00					
								156,960.35					

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (BILL OF QUANTITY)

โครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัว U พร้อมวางท่อคัดคนจน จากบ้านนายแฮ็ด คล้ายเตียงปัก ถึงบ้านนายแฮ็ด ลำทอง กว้าง 0.60 ม. ยาว 145.00 ม. หมู่ที่ 6 ประมวลการโดย : นายอนุภทร สานอก

เจ้าของแบบ :	เทศบาลตำบลปรางค์ชัย					วันที่ 7/11/62	
เจ้าของ :	เทศบาลตำบลปรางค์ชัย					งบประมาณ : 2562	
B.หมวดงานรอง							
1.00	ไม้แบบ	58.00	ตร.ม.	200.00	11,600.00	-	11,600.00
2.00	ไม้แบบ	203.00	ตร.ม.	-	-	117.00	23,751.00
3.00	ตะปูขนาด 3"	6.09	กก.	56.00	341.04	-	341.04
4.00	งานรื้อถอนระบบประปาและซ่อมกลับคืน	145.00	ม.	-	-	40.00	5,800.00
5.00	งานรื้อพื้นถนนเดิม (ตัดถนนก่อน)	35.00	ตร.ม.	-	-	70.00	2,450.00
6.00	งานท่อ ค.ส.ล. ฐาน 3 Ø 0.40 เมตร	8.00	ท่อน	401.00	3,208.00	78.00	3,892.00
7.00	ปูนยาแนว	2.00	ถุง	119.00	238.00	-	238.00
8.00	งานขุดดินขนทิ้ง	85.68	ลบ.ม.	-	-	60.00	5,140.80
							53,152.84 ส่วน
				คำวัสดุ	150,868.36	ค่าแรง	59,244.83
							210,113.19

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (.....)
 นายณากกร หงษ์อินทร์
 ประธานกรรมการฯ

(.....)
 นายสถาปณ ปดอดครบุรี
 กรรมการฯ

(.....)
 นายอนุภทร สานอก
 กรรมการฯ/เลขานุการ