



ประกาศเทศบาลตำบลปั้งชัย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และเทศบาลตำบลปั้งชัย จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบคลองลำซอกจากบล็อกรคอนเวิร์ส เชื่อมต่อด้านโลกไทยตำบลปั้งชัย กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร บ้านใหม่โรงนา ตำบลเมืองปัก อำเภอปั้งชัย จังหวัดนครราชสีมา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปั้งชัย อำเภอปั้งชัย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลตำบลปั้งชัยกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๑๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร. ๕
 - ๕.๒ แบบ พร. ๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสถาบัน พลอดครบุรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ สันทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กรรมการ
 - ๖.๓ นายศักดิ์ชัย ทราบสระน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสมปอง หมั่นดอน)

นายกเทศมนตรีตำบลปั้งชัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองลำซอกจากบล็อกรองเวรส์เชื่อมต่อตำบลโคกไทย
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 616 ตารางเมตร
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปักธงชัย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 399,000 บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองลำซอกจากบล็อกรองเวรส์เชื่อมต่อตำบลโคกไทย
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 616 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 เป็นเงิน 413,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองลำซอกจากบล็อกรองเวรส์เชื่อมต่อตำบลโคกไทย
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 616 ตารางเมตร
 - 5.1. แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร.4
 - 5.2. แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5
 - 5.3. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน ปร.6
 - 5.4.
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1. ประธานกรรมการ	()	นายสถาบัน พลอดครบุรี
6.2. กรรมการ	()	ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ สันทอง
6.3. กรรมการ	()	นายศักดิ์ชัย ทราบสระน้อย



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปรางค์ชัย ฝ่าย/งาน งานประมาณราคา
 สำนัก/กอง กองช่าง กรม
 ประเภท งานทาง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปรางค์ชัย
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 บ้านใหม่โรงนา ต.เมืองปัก อ.ปรางค์ชัย จ.นครราชสีมา
 งานออกแบบ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองลำซอกจากบล็อกรคอนเวร์สเชื่อมต่อตำบลโคกไทย
 หมู่ที่ 18 บ้านใหม่โรงนา สำนัก/กอง กองช่าง
 แบบเลขที่ 13 / 2564

ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	413,255.23	บาท	
		-	บาท	
		-	บาท	
		-	บาท	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	413,255.23	บาท	
	คิดราคาเพียง	413,000.00	บาท	
	ราคากลาง (ตัวอักษร) (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)

(นายสถาบัน ปลอดครบุรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ร้อยตรี

(อำนาจ สันทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายศักดิ์ชัย ทราบสระน้อย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

เทศบาลตำบลปึกธงชัย

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบลองลำซอกจากบล็อกคอนเวร์สเชื่อมต่อตำบลโคกไทย

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร

บ้านใหม่โรงนา หมู่ที่ 18

รายละเอียดโครงการ

ขนาดกว้าง 3.50 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 176 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 616 ตารางเมตร

สถานที่ตั้งโครงการ

หมู่ที่ 18 บ้านใหม่โรงนา ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ

11 สิงหาคม 2565

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ 13 / 2564 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง งานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	303,328.85	1.3624	413,255.23	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			413,255.23	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			413,000.00	
(ตัวอักษร) (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)					

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายศักดิ์ชัย ทราบสระน้อย)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสถาบัน ปลอดครบุรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(อำนาจ สันทอง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศักดิ์ชัย ทราบสระน้อย)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....เห็นควรอนุมัติ

(นางสาวอัมพาพัชร ศาสตร์ใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลปึกธงชัย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสมปอง หมุนดอน)

นายกเทศมนตรีตำบลปึกธงชัย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองลำซอกจากบล็อกรถจักรยานยนต์เชื่อมต่อดำบลโคกไทยตำบลปึกธงชัย บ้านใหม่โรงนา หมู่ที่ 18

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 616 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่โรงนา หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลปักธงชัย

แบบเลขที่ 13/2564

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 176 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 616 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	0.00	16.70	-	1.3624	22.75	-
	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	0.00	74.55	-	1.3624	101.57	-
2	งานดิน							
	งานถมป่าขุดต่อ	ตร.ม.	616.00	1.78	1,096.48	1.3624	2.43	1,493.84
	ขนาดเบ้า							
	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ	ตร.ม.	0.00	11.44	-	1.3624	15.59	-
	ดินเดิม ลูกกรง							
	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	61.60	128.83	7,935.93	1.3624	175.52	10,811.91
	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	0.00	150.52	-	1.3624	205.07	-
3	งานรองพื้นทาง							
	งานรองพื้นทางลูกกรง	ลบ.ม.	0.00	227.33	-	1.3624	309.71	-
	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.80	679.81	20,938.15	1.3624	926.17	28,526.13
	งานโหล่ทาง	ลบ.ม.	0.00	770.33	-	1.3624	1049.50	-
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	616.00	406.12	250,169.92	1.3624	553.30	340,831.50
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH					1.3624		
	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	3.50	220.17	770.60		299.96	1,049.86
	(EXPANSION JOINT)							
	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	56.00	103.48	5,794.88	1.3624	140.98	7,894.94
	(CONTRACTION JOINT)							
	รอยต่อตามยาว		0.00	40.06	-	1.3624	54.58	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							
5	งานโครงสร้าง							
	ท่อลอด ค.ส.ล. Ø 0.80 ม.	ม.	10.00	1662.29	16,622.90	1.3624	2264.70	22,647.04

รวม 413,255.23

คิดเป็นเงินประมาณ 413,200.00

303,328.85

1.3624

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ประมาณราคาเมื่อ 11 สิงหาคม 2565

ผู้ประมาณราคา นายศักดิ์ชัย ทรบสนน้อย

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสถาบัน ปลอดครบุรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(อำนาจ สันทอง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศักดิ์ชัย ทรบสนน้อย)

นายช่างโยธา