

ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และเทศบาลตำบลปักธงชัย จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐,๕๐๐.- บาท (สองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน (ตามรูปแบบที่เทศบาลตำบลปักธงชัยกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๐,๕๐๐.- บาท (สองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร. ๕
๕.๒ แบบ ปร. ๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายสุกฤษฎิ์กานต์ พราหมณ์ตะขบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ
๖.๒ นายยุทธนา ยงสูงเนิน ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
๖.๓ นายศักดิ์ชัย ทราบสระน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสมปอง หมุนดอน)
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านดูใน
2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** เทศบาลตำบลปักธงชัย
3. **งบค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** **(กองคลัง) 200,000.00 บาท**
4. **ลักษณะงาน**

   โดยสังเขป ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านดูใน
   บ้านดูใน หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
   วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 24 ท่อน (ใช้ท่อของเทศบาลตำบลปักธงชัย)

5. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** **9 ตุลาคม พ.ศ.2569** **เป็นเงิน** **20,500.00 บาท**
6. **บัญชีประมาณการราคากลาง** ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านดูใน
   บ้านดูใน หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
   วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 24 ท่อน

   6.1. แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา ปร.4
   6.2. แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5
   6.3. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ปร.6
   6.4.

7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

   7.1. ประธานกรรมการ ( ) นายสุกฤษฎิ์กานต์ พราหมณ์ตะขบ
   7.2. กรรมการ ( ) นายยุทธนา ยงสูงเนิน
   7.3. กรรมการ ( ) นายศักดิ์ชัย ทราบสระน้อย

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปักธงชัย **ฝ่าย/งาน** งานประมาณราคา

สำนัก/กอง กองช่าง **กรม**

ประเภท งานทาง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปักธงชัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านดูใน ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งานออกแบบ ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านดูใน

สำนัก/กอง กองช่าง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ 9 **เดือน** ตุลาคม **พ.ศ.** 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.	20,646.03	บาท	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	20,646.03	บาท	
	คิดราคาเพียง	20,500.00	บาท	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	(สองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)		

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุกฤษฎิ์กานต์ พราหมณ์ตะขบ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธนา ยงสูงเนิน)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศักดิ์ชัย ทราบสระน้อย)

นายช่างโยธา

แบบ ปร.5

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปักธงชัย

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านดูใน

รายละเอียดโครงการ งานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 24 ท่อน

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 16 บ้านดูใน ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ 9 ตุลาคม 2569

ตามแบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดงานทาง งานซ่อมแซม ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.	15,154.16	1.3624	20,646.03	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			20,646.03	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			20,500.00	
(ตัวอักษร) (สองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)					

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุกฤษฎิ์กานต์ พรหมณ์ตะขบ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายยุทธนา ยงสูงเนิน)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศักดิ์ชัย ทราบสระน้อย)
นายช่างโยธา

ตรวจสอบ
(นายสถาบัน ปลอดครบุรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าที่ร้อยตรี
(เชษฐชาติ ศิริธรปัญญา)
ปลัดเทศบาลตำบลปักธงชัย

ควรเห็นชอบ

เห็นชอบ
(นางสมปอง หมุนดอน)
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย

แบบ ปร.4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านดูใน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านดูใน ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลปักธงชัย แบบเลขที่ -

ขนาดโครงการ งานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 24 ท่อน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	24.00	212.84	5,108.16	1.3624	289.97	6,959.36
	(รื้อขนไป)							
2	งานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	24.00	369.89	8,877.36	1.3624	503.94	12,094.52
	(ใช้ท่อระบายน้ำของเทศบาลตำบลปักธงชัย)							
3	งานดินถม	ลบ.ม.	8.00	146.08	1,168.64	1.3624	199.02	1,592.16

รวม	20,646.03
คิดเป็นเงินประมาณ	20,646.03
ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	15,154.16
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	1.3624

ประมาณราคาเมื่อ 9 ตุลาคม 2569

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุกฤษฎิ์กานต์ พราหมณ์ตะขบ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธนา ยงสูงเนิน)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศักดิ์ชัย ทราบสระน้อย)

นายช่างโยธา