

ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และเทศบาลตำบลปักธงชัย จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชาติชาตรี งามตะคุ ถึงบ้านนางกรกนก นามใหม่ บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๙๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๖.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลตำบลปักธงชัยกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๔๗,๗๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร. ๕
๕.๒ แบบ ปร. ๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายสถาบัน ปลอดครบุรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุกฤษฎิ์กานต์ พราหมณ์ตะขบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
๖.๓ นางสาวสุธาสินี วิริยภัทรากุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสมปอง หมุนดอน)
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปักธงชัย **ฝ่าย/งาน** งานประมาณราคา

สำนัก/กอง กองช่าง **กรม**

ประเภท งานทาง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปักธงชัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านขอนขว้าง ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งานออกแบบ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชาติชาตรี งามตะคุ ถึงบ้านนางกรกนก นามใหม่ บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 9

สำนัก/กอง กองช่าง

แบบเลขที่ 11/2569

ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ 22 **เดือน** ตุลาคม **พ.ศ.** 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	งานถนน ค.ส.ล.พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	147,745.79	บาท	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	147,745.79	บาท	
	คิดราคาเพียง	147,700.00	บาท	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสถาบัน ปลอดครบุรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุกฤษฎิ์กานต์ พราหมณ์ตะขบ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวสุธาสินี วิริยภัทรากุล)

เจ้าพนักงานธุรการ

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปักธงชัย

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชาติชาตรี งามตะคุ ถึงบ้านนางกรกนก นามใหม่ บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 9

รายละเอียดโครงการ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 206.50 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 9 บ้านขอนขว้าง ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ 22 ตุลาคม 2569

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แบบเลขที่ 11/2569 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดงานทาง				
	งานปรับปรุงถนน ค.ส.ล.	106,316.64	1.3624	144,845.79	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	งานป้ายโครงการ				- ภาษี 7 %
	จำนวน 1 ป้าย	2,900.00	–	2,900.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			147,745.79	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			147,700.00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)					

(นายสถาบัน ปลอดครบุรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุกฤษฎิ์กานต์ พราหมณ์ตะขบ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวสุธาสินี วิริยภัทรากุล)
เจ้าพนักงานธุรการ

ว่าที่ร้อยตรี
(เชษฐชาติ ศิริธรปัญญา)
ปลัดเทศบาลตำบลปักธงชัย
ควรเห็นชอบ

(นางสมปอง หมุนดอน)
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
เห็นชอบ

แบบ ปร.4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชาติชาตรี งามตะคุ ถึงบ้านนางกรกนก นามใหม่ บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 9
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านขอนขว้าง ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลปักธงชัย
แบบเลขที่ 11/2569
ขนาดโครงการ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 206.50 ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม(ขนทิ้งพร้อมดันที่หลังศูนย์	ตร.ม.	56.00	81.76	4,578.56	1.3624	111.39	6,237.83
	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ปักธงชัย)							
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	10.33	728.35	7,523.86	1.3624	992.30	10,250.51
3	งานไหล่ทาง	ลบ.ม	4.71	508.20	2,393.62	1.3624	692.37	3,261.07
5	งานท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้วชั้น 13.5	ท่อน	2.00	3,980.00	7,960.00	1.3624	5,422.35	10,844.70
4	งานผิวทาง							
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	206.50	396.23	81,821.50	1.3624	539.82	111,473.61
	หนา 0.15 ซ.ม.เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	ม.	0.00	-	-	0.00	-	-
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเผื่อหดตามขวาง	ม.	17.50	116.52	2,039.10	1.3624	158.75	2,778.07
	(CONTRACSION JOINT)							

รวม	144,845.79
คิดเป็นเงินประมาณ	144,845.79
	106,316.64
	1.3624

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
ประมาณราคาเมื่อ 22 ตุลาคม 2569

(นายสถาบัน ปลอดครบุรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุกฤษฎิ์กานต์ พราหมณ์ตะขบ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวสุธาสินี วิริยภัทรากุล)
เจ้าพนักงานธุรการ