ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และเทศบาลตำบลปักธงชัย จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งนาดี ถึงปรางค์กู่ บ้านนาแค หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๓,๕๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งนาดี ถึงปราค์กู่ บ้านนาแค หมู่ที่ ๔ (ตามรูปแบบที่เทศบาลตำบลปักธงชัยกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๔๔,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร. ๕
๕.๒ แบบ ปร. ๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสถาบัน	ปลอดครบุรี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายศักดิ์ชัย	ทราบสระน้อย	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๓ นางสาวสุธาสินี	วิรยภัทรากุล	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสมปอง หมุนดอน)
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนาดี ถึงปรางค์กู่ บ้านนาแค หมู่ที่ 4

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปักธงชัย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 273,500.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนาดี ถึงปรางค์กู่ บ้านนาแค หมู่ที่ 4
กว้าง 3 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร
ไหล่ทางลงตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2568 **เป็นเงิน** 244,000.00 **บาท**

6. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนาดี ถึงปรางค์กู่ บ้านนาแค หมู่ที่ 4
กว้าง 3 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร
ไหล่ทางลงตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร

6.1. แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา ปร.4

6.2. แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5

6.3. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน ปร.6

6.4.

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1. ประธานกรรมการ ( ) นายสถาบัน ปลอดครบุรี

7.2. กรรมการ ( ) นายศักดิ์ชัย ทราบสระน้อย

7.3. กรรมการ ( ) นางสาวสุธาสินี วิรยภัทรากุล

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปักธงชัย **ฝ่าย/งาน** งานประมาณราคา

สำนัก/กอง กองช่าง **กรม**

ประเภท งานทาง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปักธงชัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านนาแค ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งานออกแบบ ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนาดี ถึงปรางค์กู่ บ้านนาแค หมู่ที่ 4

ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา สำนัก/กอง กองช่าง

แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-201

ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ 8 **เดือน** สิงหาคม **พ.ศ.** 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	งานทาง	244,004.38	บาท	
	ป้ายแนะนำโครงการจำนวน 1 ป้าย	300	บาท	
		-	บาท	
		-	บาท	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	244,304.38	บาท	
	คิดราคาเพียง	244,000.00	บาท	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	(สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสถาบัน ปลอดครบุรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศักดิ์ชัย ทราบสระน้อย)

นายช่างโยธา

กรรมการราคากลาง/เลขา

(นางสาวสุธาสินี วิริยภัทรากุล)

เจ้าพนักงานธุรการ

แบบ ปร.5

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปักธงชัย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนาดี ถึงปรางค์กู่ บ้านนาแค หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ลงตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 4 บ้านนาแค ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ 8 สิงหาคม 2568

ตามแบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง เลขที่ ทถ.นม. 01-201 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดงานทาง งานถนน ค.ส.ล. ป้ายแนะนำโครงการ 1 ป้าย	178,862.62	1.3642	244,004.38 300	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			244,304.38	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			244,000.00	
(ตัวอักษร) (สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)					

ผู้ประมาณราคา
(นายสถาบัน ปลอดครบุรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจ
(นายสถาบัน ปลอดครบุรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าที่ร้อยตรี ควรเห็นชอบ
(เชษฐชาติ ศิริธรปัญญา)
ปลัดเทศบาลตำบลปักธงชัย

เห็นชอบ
(นางสมปอง หมุนดอน)
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย

แบบ ปร.4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนาดี ถึงปรางค์กู่ บ้านนาแค หมู่ที่ 4
ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาแค หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลปักธงชัย แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-201

ขนาดโครงการ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ลงตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	390	1.76	686.40	1.3642	2.40	936.39
	ขนาดเบา							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.						
	ดินเดิม-ลูกรัง							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.						
	- งานรองทรายใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	19.50	693.13	13,516.04	1.3642	945.57	18,438.57
	- งานไหล่ทาง หินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	25.00	420.59	10,514.75	1.3642	573.77	14,344.22
	(เฉพาะส่วนที่ลงได้) ยาว 45 ม.เฉลี่ยข้างละ 0.20 ม.							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	390.00	380.25	148,297.50	1.3642	518.74	202,307.45
	หนา 15 ซ.ม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	ม.	3.00	227.97	683.91	1.3642	311.00	932.99
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเผื่อหดตามขวาง	ม.	33.00	118.25	3,902.25	1.3642	161.32	5,323.45
	(CONTRACSION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.						
	(LONGITUDISION JOINT)							
5	- งานหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง ทางขึ้นลง 1 จุด	ลบ.ม.	3.00	420.59	1,261.77	1.3642	573.77	1,721.31

รวม	244,004.38
คิดเป็นเงินประมาณ	244,000.00
ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	178,862.62
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	1.3642

ประมาณราคาเมื่อ 8 สิงหาคม 2568

ผู้ประมาณราคา

(นายสถาบัน ปลอดครบุรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง